

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE .					
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	46.79	m ²	46.790	
				RAZEM	46.790
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	6.048	m ²	6.048	
				RAZEM	6.048
3	KNR 4-04	Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,zeber,wieńców) przy grub.płyty	m ³		
d.1	0305-02	stropów.do 15 cm	m ³	1.674	
		1.674		RAZEM	1.674
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	5.462	m ³	5.462	
				RAZEM	5.462
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
6	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grub. 8 cm na zaprawie cementowej - ANALOGIA - parapety lastricowe	m ²		
d.1	0505-02	mb.3 x 0,25 = 2,25 m2	m ²	2.250	
		2.25		RAZEM	2.250
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	1.725	m ²	1.725	
				RAZEM	1.725
2 ROBOTY REMONTOWE.					
8	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach	m ²		
d.2	0216-01	8.37	m ²	8.370	
				RAZEM	8.370
9	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty	m ²		
d.2	0216-05	Krotność = 7	m ²	8.370	
		8.37		RAZEM	8.370
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - fi 14 mm	t		
d.2	0290-02	0.194	t	0.194	
				RAZEM	0.194
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie - fi 6 mm	t		
d.2	0290-01	0.075	t	0.075	
				RAZEM	0.075
12	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2	0313-04	25.2	m	25.200	
				RAZEM	25.200
13	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.2	0703-03	25.2	m	25.200	
				RAZEM	25.200
14	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota	m		
d.2	0313-06	25.2	m	25.200	
				RAZEM	25.200
15	KNR 4-01	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych	szt.		
d.2	0707-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.2	0304-01	1.543	m ³	1.543	
				RAZEM	1.543
17	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.2	2012-03				

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8.37	m ²	8.370	
				RAZEM	8.370
18	KNR AT-09 d.2 0103-01	Folie wstępne krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontriat 0,60 m 8.37	m ² m ²	8.370	
				RAZEM	8.370
19	KNR-W 2- d.2 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm 8.37	m ² m ²	8.370	
				RAZEM	8.370
20	KNR-W 2- d.2 02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa - do 20 cm 8.37	m ² m ²	8.370	
				RAZEM	8.370
21	KNR 2-02 d.2 0815-05	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 8.37	m ² m ²	8.370	
				RAZEM	8.370
22	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - przyjęto 10 % 29.16	m ² m ²	29.160	
				RAZEM	29.160
23	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - przyjęto 10 % 10.82	m ² m ²	10.820	
				RAZEM	10.820
24	KNR 0-17 d.2 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie- przyjęto 10 % 39.98	m ² m ²	39.980	
				RAZEM	39.980
25	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - przyjęto 10 % 22.22	m ² m ²	22.220	
				RAZEM	22.220
26	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykon. tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
28	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
29	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 13.44	m ² m ²	13.440	
				RAZEM	13.440
30	KNR 2-02 d.2 1001-08	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budowl. mieszkalniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m ² 2.4	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
31	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabr. podokienników, dl. ponad 1m - aglomarmur 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 d.2 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow. do 1.0 m ² w jednym miejscu 3	miejsc. miejsc.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- posadzki pod warstwy wyrównujące 46.79	m ² m ²	46.790	
				RAZEM	46.790
34	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 46.79	m ² m ²	46.790	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	46.790
35	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 46.79	m ² m ²	46.790	
				RAZEM	46.790
36	KNR 0-12 d.2 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 46.79	m ² m ²	46.790	
				RAZEM	46.790
37	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 11.38	m m	11.380	
				RAZEM	11.380
38	KNR 4-01 d.2 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z pow. ponad 0.5 m ² - istniejące lamperie. 15.2	m ² m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
39	KNR-W 4- d.2 01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 15.2	m ² m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
40	KNR 0-17 d.2 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - pod płytki ściennie. 42.04	m ² m ²	42.040	
				RAZEM	42.040
41	KNR 0-12 d.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 42.04	m ² m ²	42.040	
				RAZEM	42.040
3 BIAŁY MONTAŻ					
42	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - dla osób niepełnosprawnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - przystosowany dla osób niepełnosprawnych 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 2-15 d.3 0227-01	Montaż bidetów z baterią i syfonem 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 INSTALACJA WOD-KANALIZACYJNA.					
46	KNR 4-01 d.4 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
47	KNR 4-01 d.4 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
48	KNR 0-31 d.4 0102-03	Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 22 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach mieszkalnych 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
49	KNR 0-31 d.4 0114-05	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 22 mm 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
50	KNR 0-31 d.4 0107-02	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
51	KNR 0-31 d.4 0109-03	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 22 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
52	KNR 0-31 d.4 0116-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
53	KNR 0-31 d.4 0116-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
54	KNR 4-01 d.4 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
55	KNR 2-15 d.4 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
56	KNR 2-15 d.4 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
57	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR 2-15 d.4 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA.					
59	KNR 4-01 d.5 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
60	KNR 4-01 d.5 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
61	KNR 5 d.5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
62	KNR 5 d.5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
63	KNR 5 d.5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
64	KNR 5 d.5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
65	KNR 4-01 d.5 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
6 WYWÓZ GRUZU.					
66	KNR 4-04 d.6 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 5,5	m m	5.500	
				RAZEM	5.500
67	KNR 4-04 d.6 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 5,5	m ³ m ³	5.500	
				RAZEM	5.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 10	m ³		
d.6	1101-05		m ³	5.500	
				RAZEM	5.500