

**ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZY REMONCIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA
NA DZIAŁCE NR. 1482/2 W BESKU**

Remont pomieszczeń budynku polegać będzie na:

1. remoncie gabinetów lekarskich - wymiana posadzki, ułożenie płytek glazurowanych na ścianach, wymiana umywalek, wymiana drzwi, wymiana podejść instalacji ciepłej i zimnej wody, oraz kanalizacji, malowaniu pomieszczeń
2. remoncie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych - wymiana i uzupełnienie posadzek, ułożenie płytek glazurowanych na ścianach, wymiana muszli ustępowych, bidetów i natrysków, remoncie podejść kanalizacji sanitarnej oraz wymianę podejść ciepłej i zimnej wody, wymianę armatury
4. remoncie pionów kanalizacyjnych - wymiana rur kanalizacyjnych z żeliwnych na PCV
5. remoncie stropu na komunikacji - uzupełnienie ubytków w stropie, wymiana posadzki
6. remoncie otworów na korytarzach - uzupełnienie ubytków w tynku na szpaletach, obłożenie otworów listwami odbojowymi
7. remoncie powłok malarskich - zdrapanie starej farby, uzupełnienie ubytków szpachlą, wykonanie nowych powłok malarskich 120 m²