

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku remizy OSP w m-ci Besko

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Kosztorys				
1 Wykonanie konstrukcji, termomodernizacja i zabudowa stropu				
1	KNR 912 301/8	Izolacja płytami z wełny mineralnej Paroc, układanymi nad sufitem podwieszanym - wełna kamienna grubości 20cm	m2	96,973
2	KNRW 202 2005/3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszony - rozwiązanie systemowe zabudowy sufitu o odporności ogniowej EI-60 (w pozycji uwzględnić 1 warstwę płyt GKFI)	m2	96,973
3	KNR 912 203/3	Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, folia paroizolacyjna - klejona do rusztu	m2	96,973
2 Odnowienie nawierzchni ścian				
4	KNR 14 2010/12	Ścianki działowe GİR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101 -analogia wykonanie ściany o odporności ogniowej EI-60, grubość 20cm z wełną mineralną kamienną gr. 20cm - (rozwiązanie systemowe) (Krotność= 2)	m2	12,450
5	ORGB 202 1134/2	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	194,535
6	KNRW 401 711/1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w, do 1 m2	m2	7,350
7	KNR 401 708/1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, - analogia uzupełnienie i tynków po listwach drewnianych boazerii	m	70,640
8	KNR 401 713/1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	194,534
9	ORGB 202 1134/2	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, - analogia malowanie ścian farbą gruntującą (kolor biały)	m2	194,534
10	KNNR 2 1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne farba kolor gr II	m2	194,534
3 Roboty wykończeniowe				
11	KNRW 202 2005/4	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za 2 warstwę płyt ognioodpornych systemu opisanego w pozycji 1.2	m2	96,973
12	KNR 202 1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne sufity - kolor biały	m2	96,973
4 Wykonanie nowej instalacji				
13	KNNR 5 1209/12	Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych	otworów	1,000
14	KNNR 5 0204/03	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył YDYp 3x1.5 mm2	m	94,000
15	KNNR 5 0204/03	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył YDYp 3x2.5 mm2	m	108,000
16	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	15,000
17	KNNR 5 0302/06	Montaż puszek instalacyjnych 4-wyłotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	2,000
18	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	13,000
19	KNNR 5 0308/06	Montaż gniazd instalacyjnych wyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm2	szt	10,000
20	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	2,000

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku remizy OSP w m-ci Besko

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNNR 5 0306/03	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego	szt	1,000
22	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych przykręcanych Rastrowych 4x24W	kpl	7,000
23	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) plafoniery	kpl	2,000