

Bierutów, dnia 15.01.2014 r.

IR. 2710.1.9.2014.JP

Zapytanie nr 8 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie przewidywanej wysokości okładziny granitowej na elewacjach budynków przy ul. Wrocławskiej 25 i 26. Proszę również o wyjaśnienie, czy przewidywanie jest przesunięcie okna w osi fasady budynku przy ul. Wrocławskiej 26 (jest to uwzględnione w części rysunkowej projektu, nie ma o tym wzmianki w części opisowej).

Chciałbym się również upewnić, czy w pracach tynkarskich przewidzianych dla budynku przy ul. Wrocławskiej 19 przewidziane są wyłącznie tynki WTA na całej powierzchni skuć.

odp.: Zamawiający informuje, iż przewidywana wysokość okładziny granitowej na elewacjach budynków przy ul. Wrocławskiej 25 i 26 wynosi 40 cm.

Jeśli chodzi o przesunięcie okna w osi fasady budynku przy ul. Wrocławskiej 26, Zamawiający informuje, iż okno nie będzie przesuwane, zostanie wykonana jedynie w tynku opaska imitująca zablokowane otwory.

W pracach tynkarskich przewidzianych dla budynku przy ul. Wrocławskiej 19 przewidziane są wyłącznie tynki WTA na całej powierzchni skuć.