



NALE' Y PRZEWIDZIEKAWARYJNE OTWORY PRZELEWOWE W ZWIĄZKU Z WYMIARAMI OTWORÓW Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU Kształt, wielkość i usytuowanie otworów nale' y uzgodnić z projektantem.

NALE' Y PRZEWIDZIEKAWARYJNE OTWORY PRZELEWOWE W ZWIĄZKU Z WYMIARAMI OTWORÓW Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU Kształt, wielkość i usytuowanie otworów nale' y uzgodnić z projektantem.

PARA TERMOIZOLACYJNA
WEŁNA MINERALNA 16 CM
PŁYTA KANALOWA GR. 26,5 CM
SŁUPY PODWIESZONY NP. ECOPHON GEDINA

Wieniec po skosie, zgodnie ze spadkiem dachu

Wieniec W.1
po skosie zgodnie ze spadkiem dachu

PŁYTY GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 1,5 cm
POSADZKA CEMENTOWA Z SIATKĄ PODPOSAZDKOWĄ 6cm
FOLIA PE
BETON B.15 15 cm
2 x FOLIA PE
STYROPAN PSE-E FB 30 NA SZEROKOŚĆ 1 m OD ŚCIANY ZEWNĘTRZNYCH 8 cm
NASYP PIASSKO-WIRNY ZAGĘSZCZONY DO 0,98 A' DO GRUNTU RODZIMEGO ZAGĘSZCZALNEGO, SYPNY WARSZTAWI CO 30cm

POSADZKA CEMENTOWA Z SIATKĄ PODPOSAZDKOWĄ 6cm
FOLIA PE
BETON B.15 15 cm
2 x FOLIA PE
NASYP PIASSKO-WIRNY ZAGĘSZCZONY DO 0,98 A' DO GRUNTU RODZIMEGO ZAGĘSZCZALNEGO, SYPNY WARSZTAWI CO 30cm

HOMOGENICZNA POSADZKA PCV, NP OPTIMA FIRMY TARKETT SOMMER NA PODKŁADZIE SAMOPROZDRAWIAJĄCYM 0,5 cm
FOLIA PE
KANAL INSTALACYJNY 88cm
2 x FOLIA PE
NASYP PIASSKO-WIRNY ZAGĘSZCZONY DO 0,98 A' DO GRUNTU RODZIMEGO ZAGĘSZCZALNEGO, SYPNY WARSZTAWI CO 30cm

PODKŁOGA SPORTOWA POKREWIZYJNO - ELASTYCZNA, NP Puulse RTD, firmy Homet 14 cm
BETON B.25 ZE ZBRÓJENIEM ROZPROSZONYM 25 kg/m³ 10 cm
BETON B.15 10 cm
2 x FOLIA PE
NASYP PIASSKO-WIRNY ZAGĘSZCZONY DO 0,98 A' DO GRUNTU RODZIMEGO ZAGĘSZCZALNEGO, SYPNY WARSZTAWI CO 30cm

PŁYTY GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 1,5 cm
POSADZKA CEMENTOWA Z SIATKĄ PODPOSAZDKOWĄ 6cm
FOLIA PE
BETON B.15 15 cm
2 x FOLIA PE
NASYP PIASSKO-WIRNY ZAGĘSZCZONY DO 0,98 A' DO GRUNTU RODZIMEGO ZAGĘSZCZALNEGO, SYPNY WARSZTAWI CO 30cm

- UWAGI:**
- OPISANE ELEMENTY KONSTRUKCJI ELBETOWYCH - SZCZEGÓŁE NA RZUTACH, RYSUNKACH DETALI I W PROJEKIE WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI
 - W WIDOKACH CIĄN LINII PRZERZYWANY ZAZNACZONO ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW ELBETOWYCH
 - DRZWI, OKNA, OŚWIETLKI I PRZESZKLENIA - SZCZEGÓŁE W ZESTAWIENIACH I NA RYSUNKACH DETALI
 - PRZED WYKONANIEM PRZEBIEGNIENIA NALE' Y SPRAWDZIĆ ICH POŁOŻENIE NA RYSUNKACH INSTALACYJNYCH, NAD OTWORAMI O SZEROKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 50CM NALE' Y UMIEŚCIĆ ENADPRO' E Z 2 KW TOWNIKÓW 50X50X5, OPARTYCH MIN. 12CM NA CIĄNIENIE

SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE WRĄZ Z DOJAZDEM I PARKINGIEM - PROJEKT ZAMIENNY, 56-420 BIERUTÓW, UL. KRASIŃSKIEGO 3, DZIAŁKI NR: 1;7;4/3;6/2 - AM 22, NR 46 - AM 23		
PRZEKRÓJ C-C		P-3
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
INWESTOR	ZARZĄD INWESTYCJI MIĘSKICH UL. JANUSZOWICKA 15a, 53-135 WROCŁAW	skala 1:100
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MODULO WUJCIECH WAWRZYŃIAK UL. KARKONOSKA 10, 53-415 WROCŁAW	WROCŁAW 03.2009
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
ARCHITEKTURA		
GE. PROJEKTANT	MGR IN - ARCH. WOJCIECH WAWRZYŃIAK UPR. NR 189/00/DUW	
PROJEKTANT	MGR IN - ARCH. ARKADIUSZ BOJANOWSKI	
PROJEKTANT	MARTA HORAK	
SPRAWDZAJĄCY	MGR IN - ARCH. ARTUR OPALA UPR. NR 181/00/DUW	
KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT	IN - ADAM DOBRUCKI UPR. NR 146/63	
PROJEKTANT	DR IN - MAREK KAWA	
SPRAWDZAJĄCY	MGR IN - JANUSZ DWBROWSKI UPR. NR 60773/Wm	
INSTALACJE SANITARNE		
PROJEKTANT	MGR IN - ALEKSANDER DUDK UPR. NR 198/99/DUW	
PROJEKTANT	MGR IN - MAREK BORKOWSKI	
PROJEKTANT	MGR IN - MARTA LICHWA	
SPRAWDZAJĄCY	MGR IN - BOLESŁAW DUDK UPR. NR 185/70	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKTANT	MGR IN - MIROSEAW ZIMOCZ UPR. NR 19077/Wm	
SPRAWDZAJĄCY	MGR IN - BOLESŁAW EAB+D UPR. NR 6491/UW	