

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

OPIS	80x200	90x200	90x210	90x200	90x200	88x186	87x192	77x192	80x194	80x200	147x187	97x246	90x200	90x200	118x210			
SCHEMAT																		
MATERIAŁ	PLYTA np. PORTA KOLOR BIAŁY	PLYTA np. PORTA KOLOR BIAŁY	PLYTA np. PORTA KOLOR BIAŁY	PLYTA np. PORTA KOLOR BIAŁY	PCV KOLOR BIAŁY	DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60	PLYTA np. PORTA KOLOR BIAŁY	PLYTA np. PORTA KOLOR BIAŁY	PCV KOLOR BIAŁY	DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	DREWNO ZASTOSOWAĆ ZAMEK ANTIPIRANICZNY	PCV KOLOR BIAŁY	DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30	PLYTA np. PORTA KOLOR BIAŁY	ALUMINIUM Kolor dostosować do dyfuzji kolorów drzwi np. RAL 8025			
SKRZYDŁO	LEWE	LEWE	LEWE	LEWE	PRAWO	PRAWO	LEWE	LEWE	PRAWO	PRAWO	LEWE	LEWE	LEWE	PRAWO	LEWE			
PIWNICA	-	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-			
PARTER	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-			
I PIĘTRO	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1			
PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
RAZEM	-	14	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	4	6			
LOKALIZACJA DRZWI	-	WEWN. 1.13	WEWN. 0.15, 0.14, 0.13, 0.12, 0.11, 1.10, 1.12, 1.05, 1.06, 2.16, 2.01, 2.02, 2.06, 2.12	WEWN. 1.02	WEWN. 1.03	WEWN. 2.02	WEWN. 1.03	WEWN. 0.01	WEWN. 0.01	WEWN. 0.03	WEWN. 0.01	WEWN. 0.05	WEWN. 1.01	WEWN. 1.04	WEWN. 3.02	WEWN. 1.15, 1.17, 2.17, 2.11	WEWN. 0.06, 0.08, 0.09, 1.07, 1.17, 2.11	WEWN. 1.04

Zakres wykonania i obowiązków przy robótach budowlanych-zgodnie ze sztuką budowlaną (Wzrostki Techniczne Wykonania i Obrotu Robót Budowlano-Montażowych), teren budowlany powinien być przygotowany poprzez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP. W czasie wykonania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Kszycy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni w kwestiach przepisów BHP i ppoż.

UWAGI:
1. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBJEKTU WSZYSTKIE WMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. (W SZCZEGÓLNOŚCI WIEKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH), ZASTAŃNĄLE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTOWNICZNO-BUDOWLANYM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYKASNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTYNTEM.
2. WMIARY ZAMOWIENIOWE DRZWI NALEŻY POMNIEJSZYĆ O LUZ MONTEESKI, ZALEŻNY OD WYBRANEGO PRODUKENTA OKIEN.
3. PODANE W ZESTAWIENIU WMIARY MIERZONE WEWNĄTRZ BUDYNKU W ŚMIELE OSŁOZY, LUB SZANW WEWNĘTRZNEJ ORAZ ŚMIELE WĘGARKOM.
- DRZWI WEWNĘTRZNE PEYTOWE Z WYPEENIENIEM ZAMONTOWANE NA TRZECH ZAWIASACH Z OSŁOŻNICAMI NP. STALOWYMI KĄTOWYMI MALOWANYMI PROSZKOWO NP. PORTA
- DRZWI ZEWNĘTRZNE Z PCV
- DRZWI BEZOKWOWE Z PROFILAMI Z PELOWARTOŚCIOWEGO PVC
- W PROFILU NIE SĄ WYKORZYSTYWANE PRZETWORZONE ODPAZY PCV, ANI TEŻ MATERIAŁY POCHODZĄCE Z RECYKLINGU ORAZ BEZOKWOWE
- OKNA ENERGY LINE FIRMY BUDVAR
- KOLOR BIAŁY
- W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH I PRZEDSIÓNIKACH TYCH POMIESZCZEN ZAMONTOWAĆ W DRZWIACH SAMOZAMYKACZE ORAZ W DRZWIACH OGNIODOPORNYCH
- W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH ZASTOSOWAĆ ZAMKI ANTYPIRANICZNE

BUREAU PROJEKTOWE
ARCHIGRA
GŁÓWNY INŻYNIER
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Przebudowa, rozbudowa, doosnowanie i modernizacja obiektu budowlanego w celu wyodrębnienia i wydzielenia części pomieszczenia i urządzenia przydatnego do użytku w celu budowy.

1:50