

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

OPIS	80x200		90x200		90x210		90x200		90x200		90x200		77x192		90x200		90x200		147x187		97x246		90x200		90x200		110x210		
SCHEMAT																													
MATERIAŁ	PORTA OKLEINOWANE		PORTA OKLEINOWANE		drzwi przeszkłone częściowo z szybą bezpieczną 02		PORTA OKLEINOWANE		PORTA OKLEINOWANE		STALOWE		PORTA OKLEINOWANE		PCV		STALOWE		DREWNO zastosować zamek antypaniczny		PCV		STALOWE		PORTA OKLEINOWANE		ALUMINIUM kolor dostosować do płytek klinkierowych szybu windy np. RAL 8025		
SKRZYDŁO	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	PRZESÓWNE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	DWUSKRZYDŁOWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	
PIWNICA	-	-	5	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
PARTER	-	1	4	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	1
I PIĘTRO	-	-	5	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
RAZEM	-	1	14	10	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	4	6	-	1	
LOKALIZACJA DRZWI	-	WEWN. 1.13	WEWN. 0.15, 0.14, 0.13, 0.12, 0.11, 1.10, 1.12, 1.05, 1.06, 2.16, 2.01, 2.02, 2.06, 2.12	WEWN. 0.09, 0.07, 1.08, 1.09, 1.09, 1.06, 2.05, 2.08, 2.07, 2.13	WEWN. 1.02	WEWN. 1.03	WEWN. 2.02	WEWN. 1.03	-	WEWN. 0.02	-	WEWN. 0.01	-	-	WEWN. 0.03	ZEWN. 0.01	-	WEWN. 0.02	WEWN. 0.05	ZEWN. 1.01	ZEWN. 1.04	-	WEWN. 3.02	-	WEWN. 1.15, 1.17, 2.17, 2.11	WEWN. 0.06, 0.08, 0.09, 1.07, 1.17, 2.11	-	ZEWN. 1.04	

Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
Teren budowlany powinien być przygotowany poprzez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP. W czasie wykonania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni w kwestiach przepisów BHP i ppoż.

UWAGI:

- ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, (W SZCZEGÓLNOŚCI WIELKOŚĆ OTWORÓW OKIENNYCH). ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
- WYMIARY ZAMÓWIENIOWE OKIEN NALEŻY POMNIEJSZYĆ O LUZ MONTERSKI, ZALEŻNY OD WYBRANEGO PRODUCENTA OKIEN.
- PODANE W ZESTAWIENIU WYMIARY MIERZONE WEWNĄTRZ BUDYNKU W ŚWIETLE OŚCIEŻY, LICA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ ORAZ ŚWIETLE WĘGARKÓW.

- DRZWI ZEWNĘTRZNE Z PCV
- DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ WIÓROWĄ OTWOROWANĄ, OKLEINOWANE CPL GR.0.7 MM, ZAMONTOWANE NA TRZECH ZAWIASACH Z OŚCIEŻNICAMI NP. STAŁOWYMI KĄTOWYMI MAŁOWANYMI PROSZKOWO, KOLOR BIAŁY, NP. PORTA
- DRZWI BEZOŁOWIOWE Z PROFILAMI Z PEŁNOWARTOŚCIOWEGO PVC
- W PROFILU NIE SĄ WYKORZYSTYWANE PRZETWORZONE ODPADY PCV, ANI TEŻ MATERIAŁY POCHODZĄCE Z RECYKLINGU ORAZ BEZOŁOWIOWE
- KOLOR BIAŁY
- W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH I PRZEDSIONKACH ZAMONTOWAĆ W DRZWIACH SAMOZAMYKACZE ORAZ W DRZWIACH OGNIODOPORNYCH
- W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH ZASTOSOWAĆ ZAMKI ANYPANICZNE

ARCHIGRA BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA
ul. Socjalistyczna 2, Białystok
tel. 81 43 21 21 21
www.archigra.pl

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Projektant: mgr inż. arch. GRAZYNA RAJEWSKA nr upr. 04 / 04 DOJA	Opis: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	Skala: 1:50
Wykonawca: mgr inż. arch. GRAZYNA RAJEWSKA nr upr. 04 / 04 DOJA	Opis: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	Skala: 1:50