

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja REKONSTRUKCJA OSIEDLA LUDNOŚCI NEOLITYCZNEJ
Chata nr 1

Adres: Biskupin 17
88-410 Głuszyca

Kody CPV:

Inwestor: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biskupin 17
88-410 Głuszyca

Wykonawca:

Sporządził: Jadwiga Major
Sprawdził: Aktualizacja cen mgr inż. Marcin Zwierzykowski
Data opracowania: 16.03.2012 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	1	45111000-8 Roboty ziemne			
1.1	KNR 2-01 0301-02	R czne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odleg- ło do 1 km (kat.gr.III) 3.14*0.1*0.1*0.8*376	m3 m3	9,445	9,445
1.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy- ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 9.455	m3 m3	9,455	9,455
1.3	KNR 2-01 0310-02	R czne wykopy ci gte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gł bok.do 1.5m ze zło e- niem urobku na odkład (kat.gr.III) 0.8*0.6*2*(6.5+2.4+3.6*9*2+1.4*2)	m3 m3	73,440	73,440
1.4	KNR 2-01 0501-01	R czne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 73.44	m3 m3	73,440	73,440
1.5	KNR 2-01 0236-02	Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicz- nymi; grunty spoiste kat. III-IV 73.44	m3 m3	73,440	73,440
2	14	45422000-1 Monta konstrukcji cian i dachu chaty			
2.1	KNR 2-21 0602-07	D bowe słupy drewniane z okr glaków wkopy- wane w ziemi 3.14*0.1*0.1*2.45*10 3.14*0.1*0.1*2.87*366	m3 m3 m3	0,769 32,983	33,752
2.2	KNR-W 4-01 0613-03 korekta obmiaru	Smarowanie ko ców słupów z bali drewnia- nych smoł asfaltow 3.14*0.2*0.8*376 3.14*0.1*0.1*376 -0.001	m2 m2 m2 m2	188,902 11,806 - 0,001	200,707
2.3	KNR 2-21 0603-01	Konstrukcje wie cz ce - d bowa poprzeczna belka spinaj ca fi 200mm z okr glaków 3.14*0.1*0.1*5.1*10	m3 m3	1,601	1,601
2.4	KNR-W 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 3.14*0.1*0.1*70	m3d rew. m3d rew.	2,198	2,198
2.5	KNR-W 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie długo ci ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 3.14*0.1*0.1*34.96	m3d rew. m3d rew.	1,098	1,098
2.6	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe długo ci do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 3.14*0.06*0.06*4.4*98	m3 m3	4,874	4,874
2.7	KNR 0002-210603-05	Ołacenia dachu łatami wierkowymi fi 50mm 910	m m	910,000	910,000
2.8	KNR AT-320501-01anal ogia	Obrzutka glin cian drewnianych 2.05*(3.6*9*2+1.4*2+6.5+2.6)	m2 m2	157,235	157,235
3	61	45261210-9 Wykonanie strzechy			
3.1	KNR AT-09 0103-04	Folie wst pnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m 330	m2 m2	330,000	330,000
3.2	KNR AT-09 0401-01	Strzecha trzciniowa - pokrycie dachu trzcini dodat wi zki z trzciny o rednicy 20 cm i długo ci 1,8 m 330	m2 m2	330,000	330,000
3.3	KNR AT-09 0401-01	Strzecha trzciniowa - pokrycie dachu trzcini wi zki z trzciny o rednicy 12 cm i długo ci 1,8 m 330	m2 m2	330,000	330,000
3.4	KNR AT-090401-08	Strzecha trzciniowa - kalenica trzciniowa 34.96	m m	34,960	34,960
3.5	KNR-W 2-02 0408-02	Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 3.14*0.05*0.05*1.8*100	m3 m3	1,413	1,413
3.6	KNR AT-09 0401-05	Strzecha trzciniowa - kalenica - zamocowanie kozłów kleszcze d bowe fi 100 obrzynane - wymiaro- we klasy I 100	szt. szt.	100,000	100,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
3.7	KNR 0-21 4001-04	Konstrukcje szkieletowe - słupy cian ze- wn trznych i wewn trznych o szer. do 120 mm (2.75+0.3)*0.5*4.45*2	m2 cian y m2 cian y	13,573	13,573
3.8		Wykonanie szczytów z wikliny (plecionka z wik- liny) gr.4cm (2.75+0.3)*0.5*4.45*2	m2 m2	13,573	13,573
4	111	45262350-9 Klepisko			
4.1	KNR 2-21 0502-06	Układanie nawierzchni gruntowej gliniasto- piaskowych (klepiskowych) placów i dróg ogro- dowych grubo warstwy po zag szczeniu 5 cm 119+30	m2 m2	149,000	149,000
5	120	45422100-2 Stolarka drzwiowa			
5.1	KNR 2-22 0902-01	D bowe wrota klepkowe D11 dwuskrzydłowe na czopuch 2	szt. szt.	2,000	2,000