

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

Inwestycja REKONSTRUKCJA OSIEDLA LUDNOŚCI NEOLITYCZNEJ

Adres: Biskupin 17
88-410 Głowa Sawa

Kody CPV:

Inwestor: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biskupin 17
88-410 Głowa Sawa

Wykonawca:

Sporządził: Marcin Musiałik
Sprawdził: aktualizacja cen mgr. inż. Marcin Zwierzykowski
Data opracowania: 16.03.2012 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Linia kablowa zasilaj ca			
1.1	KNNR 0005 0701-04	Kopanie rowów dla kabli 420	1 m3 1 m3	420,000	420,000
1.2	KNNR 0005 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego 260	1 m 1 m	260,000	260,000
1.3	KNNR 0005 0705-01	Uło enie rur osłonowych i betonowych bloków do kanalizacji kablowych 15	1 m 1 m	15,000	15,000
1.4	KNNR 0005 0707-07	Układanie kabli w rowach kablowych r cznie 130	1 m 1 m	130,000	130,000
1.5	KNNR 0005 0726-11	Zarobienie na sucho ko ca kabla na napi cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	1 szt 1 szt	2,000	2,000
1.6	KNNR 0005 1302-03	Badanie linii kablowej 1	1 odci nek 1 odci nek	1,000	1,000
1.7	KNNR 0005 0401-01	Zł cza kablowe i urz dzenia samoczynnego zał czania rezerwy 1	1 kpl 1 kpl	1,000	1,000
2		Wewn trzna instalacja elektryczna o wietleniowa i gniazd wtyczkowych.			
2.1	KSNR 0005 0405-01	Wypusty o wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtyнковymi w.t /poz.01-podło e z betonu,poz. 02-podło e z cegły,poz.03-podło e z gazobetonu (gips)/ 0,37	100 wyp ustó w 100 wyp ustó w	0,370	0,370
2.2	KSNR 0005 0405-03	Wypusty o wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtyнковymi w.t /poz.01-podło e z betonu,poz. 02-podło e z cegły,poz.03-podło e z gazobetonu (gips)/ 0,29	100 wyp ustó w 100 wyp ustó w	0,290	0,290
2.3	KSNR 0005 0502-03	Monta opraw o wietleniowych przykr canych 35	1 kpl 1 kpl	35,000	35,000
2.4	KSNR 0005 0502-02	Monta opraw o wietleniowych przykr canych 2	1 kpl 1 kpl	2,000	2,000
2.5	KSNR 0005 0203-01	Monta aparatów elektrycznych o masie 3	1 szt 1 szt	3,000	3,000
2.6	KNNR 0005 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe 1	1 szt 1 szt	1,000	1,000
2.7	KNNR 0005 0406-01	Aparaty elektryczn 1	1 szt 1 szt	1,000	1,000
3		Instalacja grzewcza elektryczna			
3.1	KSNR 0005 0405-03	Wypusty o wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtyнковymi w.t /poz.01-podło e z betonu,poz. 02-podło e z cegły,poz.03-podło e z gazobetonu (gips)/ 0,17	100 wyp ustó w 100 wyp ustó w	0,170	0,170
3.2	KNNR 0005 0406-03	Aparaty elektryczne	1 szt		17,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		17	1 szt	17,000	