



- UWAGA!**
- Wymiary podano w cm,
  - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
  - Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
  - W narożach wieńce dozbroić prętami odgiętymi pod kątem prostym, długości min. 1m x 4 szt.
  - Długość oparcia belek i podciągów żelbetonowych monolitycznych min. 24 cm., gniazda podmurować min. jedną warstwą cegły.
  - Długość oparcia belek prefabrykowanych min. 12 cm, gniazda podmurować min. jedną warstwą cegły.
  - Wieniec o wymiarach 24x30cm zbrojony 6Ø12 A-III (34GS), strzemiona Ø6 A-0 co 25 cm.
  - Z wieńca wystawić kotwy fajkowe gwintowane M16 w rozstawie co 50 cm do montażu murłat.

NADPROŻA I PODCIĄGI - SCHEMAT		SKALA: 1:100
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT: BUDYNEK RESTAURACYJNY		WYKONANIE: KONSTRUKCJA
INWESTOR:	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Biskupin 17; 88-410 Gąsawa	
ADRES INWESTYCJI:	działka nr ewid. 199/1 obręb Biskupin gmina Gąsawa	
PROJEKTANT:	<b>mgr inż. Marcin Zwierzykowski</b> KUP/0001/PROK/07 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	DATA I PODPIS: 04.07.2016 r.
SPRAWDZAJĄCY:	<b>inż. August Rymer</b> WB-6-7131-1302 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	DATA I PODPIS: 04.07.2016 r.
 Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG ul. Wolności 21; 88-400 Żelazno • tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl		NR RYSUNKU: Z.K14