



- UWAGA!**
- Wymiary podano w cm,
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
 - Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
 - Z wieńca wystawić kotwy fajkowe gwintowane M16 w rozstawie co 50 cm do montażu murłat.
 - Wiązary do murłat montować za pomocą dwóch rodzajów kątowników z przetłoczeniem KP2 (podpora nieprzesuwana) i KP21 (podpora przesuwana)
 - W każdym złączeniu stosować kątowniki obustronnie
 - Pasy górne wiązarów stężyć od spodu deskami 25 x 120mm, każdą deską łączyć min. 3 wiązary
 - Pasy dolne kratownic stężyć od góry deskami 25x120mm, każdą deską łączyć min. 3 słupki
 - Słupki kratownic stężyć deskami 25x120mm, min. 3 stężenia na wiązar (jedno w kalenicy), każdym stężeniem łączyć min. 3 słupki kratownic sąsiednich

RZUT KONSTRUKCJI DACHU-SCHEMAT		SKALA: 1:100
		OPIS: KONSTRUKCJA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	BUDYNEK RESTAURACYJNY	
INWESTOR	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Biskupin 17; 88-410 Gąsawa	
ADRES INWESTYCJI	działka nr ewid. 199/1 obręb Biskupin gmina Gąsawa	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierzykowski KUP 0080/PROJ007 bez ograniczeń w sferze konstrukcyjno - budowlanej	DATA I PODPIS 10.02.2017 r.
SPRAWDZAJĄCY	inż. August Rymer WAB 0131-1102 bez ograniczeń w sferze konstrukcyjno - budowlanej	DATA I PODPIS 10.02.2017 r.
Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Plac Wolności 21; 88-400 Żelazno • tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl		NR RYSUNKU Z.K25