
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU URZEDU GMINY W BOLESŁAWCU
ADRES INWESTYCJI : 98-430 BOLESŁAWIEC UL. RYNEK 1
INWESTOR : URZĄD GMINY W BOLESŁAWCU UL. RYNEK 1
ADRES INWESTORA : 98-430 BOLESŁAWIEC UL. RYNEK 1
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 02.09.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.09.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU-WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU Z POKRYCIEM I OCIEPLENIEM - ST-01.01					
d.1	KNR-W 4-01 0509-02 ST-01.01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	418.13		
d.1	KNR-W 4-01 0441-02 ST-01.01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²	418.13		
d.1	KNR-W 4-01 0441-07 ST-01.01 ANA- LOGIA	Rozebranie elementów więźb dachowych -O USTROJU PŁATWIOWO-JETKOWYM	m ²	418.13		
d.1	NNRNKB 202 0412-02 ST-01.01 ANA- LOGIA	(z.II) więźby dachowe o układzie platwiowo-kleszczowym o rozpiętości 8.1 m z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie	m ²	418.13		
d.1	KNR-W 2-02 1218-03 ST-01.01 ANA- LOGIA	Montaż szpilek o śr. 16 mm gwintowanych za pomocą kotew wklejanych	szt.	48		
d.1	KNR-W 2-02 0513-04 ST-01.01	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²	418.13		
d.1	NNRNKB 202 1027-01 ST-01.01 ANA- LOGIA	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" FTL-V09 94*140 OB-ROTOWE	kpl.	27		
d.1	NNRNKB 202 1027-01 ST-01.01	(z.VI) Okna dachowe włączowe "FAKRO" FWP-R 94*118	kpl.	1		
d.1	KNNR 2 0604- 02 ST-01.01	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²	418.13		
d.1	KNNR 2 0602- 05 ST-01.01	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo gr. 18 cm	m ²	418.13		
d.1	KNNR 2 0604- 02 ST-01.01	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²	418.13		
d.1	KNR-W 4-01 0310-01 ST-01.01 ANA- LOGIA	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ z cegły klinkirowej	m ³	5.17		
d.1	KNR-W 2-02 0516-02 ST-01.01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej	m ²	48.84		
d.1	KNR-W 2-02 0521-02 ST-01.01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej	m	69.45		
d.1	KNR-W 2-02 0528-01 ST-01.01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy miedzianej	m	69.84		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH -ST-01.01						
16 d.2	KNR-W 2-01 0212-06 ST-01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	[28.1+28.1+ 11.25]*1.0* 1.0 = 67.450		
17 d.2	KNR-W 2-02 0606-02 ST-01.01 ANA- LOGIA	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej KUBEŁKOWEJ ŚCIAN PIWNIC	m ²	67.45		
18 d.2	KNNR 2 1902- 07 ST-01.01	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi XPS gr. 10 cm - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; fak- tura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, gru- bość 3,0 mm na ścianach piwnic	m ²	67.45		
19 d.2	KNR-W 2-01 0222-01 ST-01.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeni- em gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	67.45		
20 d.2	KNNR 2 1902- 07 ST-01.01	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS 15 GR. 14 CM - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; fak- tura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 3,0 mm na ścianach	m ²	516.95- 113.8 = 403.150		
21 d.2	KNNR 2 1902- 11 ST-01.01	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - dopłata za wzmoc- nienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW z siatką	m	285.43		
22 d.2	KNR 0-23 2611- 02 ST-01.01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-ościeża	m ²	57.09		
23 d.2	NNRNKB 202 0935-03 ST-01.01	(z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym pod- kładzie na ościeżach o szer. do 20 cm	m ²	57.09		
24 d.2	KNR 2-02 1604- 01 ST-01.01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	516.95		
25 d.2	KNR K-05 0208-01 ST-01.01 ANA- LOGIA	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień ko- miniarski	szt.	36		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PIWNICE, PARTER, PIĘTRO, POD- DASZE						
26 d.3	KNR-W 4-01 0324-02 ST-01.01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w suficie o sr. 100	szt.	3		
27 d.3	KNR-W 4-01 0335-21 ST-01.01	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.	3		
28 d.3	KNR 0-19 0929- 09 ST-01.01	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawietrzakami higrostatycznymi	m ²	1.05*1.7*32 = 57.120		
29 d.3	KNR 4-01 0354- 11 ST-01.01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych- wew. i zewnętrznych	m	64		
30 d.3	KNR-W 2-02 0921-04 ST-01.01	Spadki pod parapet z betonu	m ²	64*0.6 = 38.400		
31 d.3	KNR 4-01 0321- 01 ST-01.01 ANA- LOGIA	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglome- ratu marmurowego o szer. 30 cm dł. 1,0 m	szt.	32		
32 d.3	KNR 4-01 0321- 01 ST-01.01 wyce- na indywidual- na	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy alu- minowej z narożnikami o szer. 30 cm dł. 1,0 m	szt.	32		
33 d.3	KNR-W 4-01 0708-02 ST-01.01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z za- prawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m	140.8		
34 d.3	KNR 4-01 1204- 02 ST-01.01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian-po wymianie okien	m ²	140.8*0.25 = 35.200		
35 d.3	KNR-W 2-02 1040-02 ST-01.01	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone -zewnętrzne antywłamaniowe	m ²	2.25*2.53 = 5.692		
36 d.3	KNR-W 2-02 1040-02 ST-01.01	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe -zewnętrzne antywła- maniowe	m ²	2.05*1.15 = 2.358		
37 d.3	KNR-W 4-01 0324-02 ST-01.01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w suficie o sr. 100	szt.	6		
38 d.3	KNR-W 4-01 0335-21 ST-01.01	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.	6		
39 d.3	KNR 4-01 0333- 11 ST-01.01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4		
40 d.3	KNR 0-19 0929- 11 ST-01.01	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 Z NAWIETRZAKAMI HIGROSTATYCZNYMI	m ²	2.25*1.9*2 = 8.550		
41 d.3	KNR 0-19 0929- 09 ST-01.01	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawietrzakami higrostatycznymi	m ²	1.0*1.7*31 = 52.700		
42 d.3	KNR 4-01 0354- 11 ST-01.01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych- wew. i zew.	m	31+31 = 62.000		
43 d.3	KNR-W 2-02 0921-04 ST-01.01	Spadki pod parapet z betonu	m ²	18.6+2.58 = 21.180		
44 d.3	KNR 4-01 0321- 01 ST-01.01 ANA- LOGIA	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglome- ratu marmurowego o szer. 30 cm dł. 1,0 m i 2 szt *2,15 m	szt.	33		
45 d.3	KNR 4-01 0321- 01 ST-01.01 wyce- na indywidual- na	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy alu- minowej z narożnikami o szer. 30 cm dł. 1,0 m i 2 szt * 2,15 m	szt.	33		
46 d.3	KNR-W 4-01 0708-02 ST-01.01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z za- prawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m	146.25		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
47 d.3	KNR 4-01 1204-02 ST-01.01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	146.25*0.25 = 36.562		
48 d.3	KNR-W 2-02 1220-04 ST-01.01 wycena indywidualna	Konstrukcje daszków jednospadowe-aluminiowe wypełnione poliwęglanem dwukomorowym	m ²	5.1		
49 d.3	KNR 0-19 0929-03 ST-01.01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielnne z PCV o pow. do 1.0 m2	m ²	0.95*0.65* 4+1.05* 0.65*10+ 1.0*0.65*6+ 1.1*0.65*1+ 0.85*0.65*2 = 15.015		
50 d.3	KNR 4-01 0354-11 ST-01.01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych-wew. i zew.	m	46		
51 d.3	KNR-W 2-02 0921-04 ST-01.01	Spadki pod parapet z betonu	m ²	23*0.3 = 6.900		
52 d.3	KNR 4-01 0321-01 ST-01.01 ANA-LOGIA	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu marmurowego o szer. 30 cm DŁ. 16,1 M	szt.	23		
53 d.3	KNR 4-01 0321-01 ST-01.01 wycena indywidualna	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy aluminiowej z narożnikami o szer. 30 cm DŁ. CAŁ. 16,1 M	szt.	23		
54 d.3	KNR-W 4-01 0708-02 ST-01.01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m	52.9		
55 d.3	KNR 4-01 1204-02 ST-01.01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	52.9*0.25 = 13.225		
56 d.3	KNR-W 2-02 1204-05 ST-01.01	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 O ODPORNOŚCI ODNIOWEJ 30 MIN OCIEPLONE	m ²	2.67*2.25 = 6.008		
57 d.3	KNR-W 2-02 1204-03 ST-01.01 ANA-LOGIA	Drzwi stalowe przeciwpożarowe OCIEPLONE BRĄZOWE o powierzchni do 2 m2	m ²	1.2*0.75 = 0.900		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4 ROBOTY BUDOWLANE - PARTER-WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, OKŁADZINY Z PŁTEK SCHODÓW, ŚCIANKI, TYNKIN WEWNĘTRZNE MALOWANIE-ST-01.01						
58 d.4	KNR-W 2-02 0127-03 ST-01.01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	3.4		
59 d.4	KNR-W 2-02 0127-01 ST-01.01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²	5.57		
60 d.4	KNR-W 2-02 0803-03 ST-01.01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	17.94		
61 d.4	KNR-W 2-02 1022-01 ST-01.01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	1.0*2.05*4 = 8.200		
62 d.4	KNR-W 2-02 1025-03 ST-01.01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.	6		
63 d.4	KNR-W 4-01 1202-09 ST-01.01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -pod płytki ścienne	m ²	30.62		
64 d.4	KNR-W 2-02 1022-01 ST-01.01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-ŁAZIENKOWE Z KRATKA WENTYLACYJNĄ	m ²	1*2.05*2 = 4.100		
65 d.4	NNRNKB 202 1134-02 ST-01.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-pod płytki ścienne	m ²	30.62		
66 d.4	KNR-W 2-02 0840-05 ST-01.01	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	34.12		
67 d.4	NNRNKB 202 0842-02 ST-01.01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m	33.6+51.94 = 85.540		
68 d.4	NNRNKB 202 1134-01 ST-01.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	6.52		
69 d.4	KNR 2-02 1120- 02 ST-01.01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	20.44		
70 d.4	KNR 2-02 1118- 09 ST-01.01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	6.52		
71 d.4	KNR-W 4-01 1204-01 ST-01.01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	6.52		
72 d.4	KNR-W 4-01 1204-02 ST-01.01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	4.24		
73 d.4	KNR-W 3 0801-04 ST-01.01 ANA- LOGIA	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-schodów zewnętrznych i wewnętrznych	m ²	16.11+30.41 = 46.520		
74 d.4	NNRNKB 202 1134-01 ST-01.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	16.11+30.41 = 46.520		
75 d.4	NNRNKB 202 2810-03 ST-01.01	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm-schody wewnętrzne, płytki antypoślizgowe	m ²	16.11		
76 d.4	NNRNKB 202 2810-03 ST-01.01	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm-schody zewnętrzne, płytki antypoślizgowe, mrozoodporne	m ²	30.41		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5 ROBOTY BUDOWLANE - PIĘTRO-WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ , OKŁADZINY Z PŁTEK SCHO- DÓW, SCIANKI, TYNKI, MALOWANIE -ST-01.01						
77 d.5	KNR-W 2-02 0127-03 ST-01.01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	14.41		
78 d.5	KNR-W 2-02 0127-01 ST-01.01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²	0.62		
79 d.5	KNR-W 2-02 0803-03 ST-01.01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	14.59+10.23 = 24.820		
80 d.5	KNR-W 2-02 0803-02 ST-01.01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	12.5		
81 d.5	KNR-W 2-02 1025-03 ST-01.01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzzłokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.	2		
82 d.5	KNR-W 2-02 1022-01 ST-01.01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-LAZIENKOWE Z KRATKA WENTYLACYJNA	m ²	1*2.05*2 = 4.100		
83 d.5	KNR-W 4-01 1202-09 ST-01.01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -pod płytki ściennie	m ²	10.23		
84 d.5	NNRNKB 202 1134-02 ST-01.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-pod płytki ściennie	m ²	12.5		
85 d.5	KNR-W 2-02 0840-05 ST-01.01	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	12.5		
86 d.5	NNRNKB 202 0842-02 ST-01.01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m	34.74+24 = 58.740		
87 d.5	NNRNKB 202 1134-01 ST-01.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	7.66		
88 d.5	KNR 2-02 1120- 02 ST-01.01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	16.62		
89 d.5	KNR 2-02 1118- 09 ST-01.01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	7.66		
90 d.5	KNR-W 4-01 1204-01 ST-01.01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	7.66		
91 d.5	KNR-W 4-01 1204-02 ST-01.01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	10.23+14.59 = 24.820		
92 d.5	KNNR-W 3 0801-04 ST-01.01 ANA- LOGIA	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-schodów wewnętrznych	m ²	23.11		
93 d.5	NNRNKB 202 1134-01 ST-01.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	23.11		
94 d.5	NNRNKB 202 2810-03 ST-01.01	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm-schody wewnętrzne, płytki antypoślizgowe	m ²	23.11		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6 ROBOTY BUDOWLANE - PIWNICA-OKŁADZINY SCHODÓW PŁYTKAMI						
95 d.6	NNRNKB 202 1134-01 ST-01.01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	6.35		
96 d.6	NNRNKB 202 2810-03 ST-01.01	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 4 mm-schody wewnętrzne, płytki antypoślizgowe	m ²	6.35		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - PODDASZE-PODŁOŻA, POSADZKI, ŚCIANKI, SUFIT PODWIESZANY STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA, OKŁADZINY Z PLYTEK, MALOWANIE-ST-01.01					
97 d.7	KNNR 3 0801-03 ST-01.01	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²	284.37		
98 d.7	KNNR 2 0604-01 ST-01.01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	284.37		
99 d.7	KNR-W 2-02 0608-03 ST-01.01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa GR. 2 CM	m ²	284.37		
100 d.7	KNR-W 2-02 1116-07 ST-01.01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową DRUT O ŚR. 3,5 MM OCZKA 10*10	m ²	284.37		
101 d.7	KNR-W 2-02 1104-01 ST-01.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro GR. CAŁKOWITA 4 CM	m ²	284.37		
102 d.7	KNR-W 2-02 1104-03 ST-01.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²	284.37		
103 d.7	KNR-W 2-02 1109-05 ST-01.01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną -płytki antypoślizgowe	m ²	284.37		
104 d.7	KNR-W 2-02 2003-02 ST-01.01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01-izolacja ścianek z wełny mineralnej gr. 8 cm	m ²	99.13+71.01 = 170.140		
105 d.7	KNR-W 2-02 2005-01 ST-01.01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	330.18		
106 d.7	KNR 4-01 0701-05 ST-01.01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	169.74		
107 d.7	KNR 4-01 0716-02 ST-01.01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	169.74		
108 d.7	NNRNKB 202 1134-02 ST-01.01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	839.2		
109 d.7	KNR-W 2-02 1510-01 ST-01.01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	839.2		
110 d.7	KNR-W 2-02 1510-02 ST-01.01	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	839.2		
111 d.7	KNR AT-02 2059-03 ST-01.01 ANALOGIA	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych o gr. 10 cm 1,0*2,05	szt.	6		
112 d.7	KNR-W 2-02 1022-01 ST-01.01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone PORTA	m ²	1.0*2.05*6 = 12.300		
113 d.7	NNRNKB 202 1134-01 ST-01.01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	21.07		
114 d.7	NNRNKB 202 2810-03 ST-01.01	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm-schody wewnętrzne, płytki antypoślizgowe	m ²	21.07		
115 d.7	KNR 2-02 1120-02 ST-01.01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	17.3		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						