Poziom porównawczy 175,00 m n.p.m.

Studnia	Rzędne terenu	Rzędne dna kanału	Zagłębienie	Odległości
W144	192,04	190,44	1,60	0,00
W145	191,96	190,36	1,60	37,50
W146	191,89	190,29	1,60	55,57
W147	191,89	190,29	1,60	57,57
W148	191,88	190,28	1,60	86,66
W149	191,87	190,27	1,60	101,29
W150	191,80	190,20	1,60	123,81
W151	191,77	190,17	1,60	134,39
W152	191,74	190,14	1,60	143,75
W153	191,72	190,12	1,60	153,34
W154	191,70	190,10	1,60	159,50
W155	191,70	190,10	1,60	195,80
W156	191,71	190,11	1,60	213,17
W157	191,71	190,11	1,60	229,53
	191,50	189,90	1,60	
W158	191,27	189,67	1,60	281,51
W159	191,15	189,55	1,60	292,21
W160	191,12	189,52	1,60	294,61
W161	190,98	189,38	1,60	307,16
W162	190,62	189,02	1,60	346,59
W163	190,35	188,75	1,60	366,03
W164	190,07	188,47	1,60	386,69
W165	189,95	188,35	1,60	395,54
W166	189,76	188,16	1,60	409,70
W167	189,54	187,96	1,60	426,44
W168	189,48	187,88	1,60	430,88
W169	189,43	187,83	1,60	434,96
W170	189,13	187,53	1,60	456,73
W171	188,89	187,29	1,60	474,99
W172	188,79	187,19	1,60	480,80
W173	188,43	186,83	1,60	500,79
W174	187,99	186,39	1,60	531,67
W175	187,96	186,36	1,60	533,67
W176	187,93	186,33	1,60	536,57
W177	187,65	186,05	1,60	557,93
W178	187,42	185,82	1,60	576,18
W179	187,37	185,77	1,60	579,61
W180	187,35	185,75	1,60	581,61
W181	187,15	185,55	1,60	596,06
W182	186,71	185,11	1,60	629,92
W183	186,58	184,98	1,60	641,70
W184	186,44	184,84	1,60	654,60
W185	186,42	184,82	1,60	656,60
W186	186,02	184,42	1,60	689,26
W187	185,99	184,39	1,60	691,26
W188	185,76	184,16	1,60	710,44
W189	185,62	184,02	1,60	721,58
W190	185,24	183,64	1,60	744,72
W191	185,17	183,57	1,60	751,07
W192	185,10	183,50	1,60	758,15
W193	184,63	183,03	1,60	802,95
W194	184,42	182,82	1,60	823,00
W195	184,37	182,77	1,60	828,00

Spadki / Średnice / Marieriały: PEØ125 0,2% (W144–W148); 0,1% PEØ125 (W148–W149); PEØ125 0,2% (W149–W155); 0,02% PEØ125 (W155–W157); PEØ125 1,2% (W157–W195)

Odległości (odcinki): 37,50; 18,07; 29,09; 14,63; 22,52; 36,30; 51,98; 39,43; 32,66; 44,80

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Branża:	SANITARNA
Temat:	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
Nazwa rys:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ
Obiekt:	Dz. nr ewid. 2592, 2351, 2216, 3422, 2748, 2691, 2683/9, 1443, 2233, 2234, 2425/1, 2426, 2429, 2430/1, 2433/2, 2437, 2441, 2445, 2446, 2450/2, 2453, 2499/1, 2500, 2502/1, 2503, 2504, 2505
Adres:	Mieleszyn, gm. Bolesławiec
Projektant:	mgr inż. Roman Golański OPL/0605/POOS/10
Sprawdzający:	mgr inż. Mariusz Kościelny OPL/0546/POOS/09
Inwestor:	Gmina Bolesławiec, ul. Rynek 1, 98–430 Bolesławiec
SKALA	1:100, 1:1000
Data	06.2017
Nr rys.	10

TERMO PROJEKT Pracownia Projektowo-Audytorska mgr inż. przemysław wilk
Os. Wyszyńskiego 18/2
98 - 300 Wieluń
NIP 832 196 45 10
tel. 603801619