

KOSZTORYS  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻDŻARY-RADOSTÓW  
ETAP I od km 0+000 do km 0+970

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.970		
2 d.1		Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	szt	1.000		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2 PRZEPUST</b>						
3 d.2	D. 03.01.01.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	15.000		
4 d.2	D. 03.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-wykop pod przepust	m <sup>3</sup>	26.400		
5 d.2	D. 03.01.01.	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.80 cm	m	11.000		
6 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m <sup>3</sup>	1.920		
7 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o średnicy 800mm	m	12.000		
8 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 800mm- Beton B30(C25/30) =0,76m <sup>3</sup> ; B-20 (C16/20)= 0,56m <sup>3</sup> na 1 ściankę	ściank.	2.000		
9 d.2	D. 03.01.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów z wymianą gruntu	m <sup>3</sup>	26.400		
10 d.2	D. 03.01.01.	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2, 5MPa, warstwa gr.10 cm	m <sup>2</sup>	15.000		
11 d.2	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	15.000		
Razem dział PRZEPUST						
<b>3 JEZDNIA</b>						
12 d.3	D-04.01.01.	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m <sup>2</sup>	292.000		
13 d.3	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-wylad.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 3km	m <sup>3</sup>	58.400		
14 d.3	D-04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m <sup>3</sup>	58.400		
15 d.3	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o gr. 20 cm- na poszerzeniach	m <sup>2</sup>	292.000		
16 d.3	D-04.04.04.	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy wykonywane mechanicznie	m <sup>2</sup>	4850.000		
17 d.3	D-04.04.04.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm zagęszczaną mechanicznie o gr. 0-10 cm	m <sup>3</sup>	242.500		
17' d.3	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4850.000		
18 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	3906.500		
Razem dział JEZDNIA						
<b>4 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
19 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł.do 10 cm w gruncie kat. II-VI na zjazdach do posesji km 0+045 L	m <sup>2</sup>	18.000		
20 d.4	D-04.04.04.	umocnienie zjazdów mieszanką 0/31,5mm o grubości 15cm jw	m <sup>2</sup>	18.000		
21 d.4	D-09.01.01	Odbudowa rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	1860.000		
22 d.4	D-09.01.01	wykonanie poboczy gruntowych z zagęszczeniem - grunt z rozbiórki  Krotność = 0.66	m <sup>2</sup>	1455.000		

KOSZTORYS  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻDŻARY-RADOSTÓW  
ETAP I od km 0+000 do km 0+970

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: