

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118 043E W MIEJSCOWOŚCI CHRÓŚCIN

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.344		
2 d.1	D-01.02.04.	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	szt	1.000		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2 PRZEPUST						
3 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o średnicy 400mm	m	10.000		
4 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	0.600		
5 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o śr.400mm	ściank.	2.000		
6 d.2	D. 03.01.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów z wymianą gruntu	m ³	9.900		
Razem dział PRZEPUST						
3 JEZDNIA						
7 d.3	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na poszerzeniach jezdni	m ²	100.000		
8 d.3	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	290.451		
9 d.3	D. 03.01.01.	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2, 5MPa, warstwa gr.10 cm	m ²	390.451		
10 d.3	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o gr. 18 cm	m ²	375.451		
11 d.3	D-04.04.04.	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy wykonywane mechanicznie	m ²	1563.600		
12 d.3	D-04.04.04.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm zagęszczaną mechanicznie o gr. 2-12 cm	m ³	72.073		
12' d.3	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2	m ²	1441.451		
13 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna)	m ²	1441.451		
14 d.3	D-05.03.05.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	8.000		
15 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 10cm (warstwa ścieralna)-wykonanie progu Krotność = 2	m ²	6.000		
Razem dział JEZDNIA						
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
16 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł.do 20 cm w gruncie kat. II-VI na zjazdach do posesji	m ²	79.863		
17 d.4	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31, 5mm o gr. 15 cm- nawierzchnia na zjazdach na długości 2,0m Krotność = 0.75	m ²	79.863		
18 d.4	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4.000		
19 d.4	D-09.01.01	Odbudowa rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. do 50 cm	m	200.000		
20 d.4	D-09.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III-wykonanie poboczy gruntowych wraz z zakupem, dowozem i zgęszczeniem gruntu gruntu	m ²	516.000		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						
5 OZNAKOWANIE						
21 d.5	D - 07.02.01	Rozebranie słupków do znaków	szt.	5.000		
22 d.5	D - 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	7.000		
23 d.5	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych U-12c	szt.	2.000		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118 043E W MIEJSCOWOŚCI CHRÓŚCIN

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.5	D - 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm-przestawienie znaków	szt.	4.000		
25 d.5	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	11.000		
26 d.5	D - 07.02.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - progi zwalniające	m ²	1.856		
Razem dział OZNAKOWANIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: