
KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWEAWCZE
ADRES INWESTYCJI : BRODNICA
INWESTOR : URZĄD GMINY BRODNICA
ADRES INWESTORA : 634-112 BRODNICA 41

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE							
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
d.1	1 KNR 4-04 0305-02	Rozebr. stropów żelbet. (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grub. płyty stropów do 15 cm - garaż + kojce 2 szt		m ³	{8.07+ 7.15+ (7.50+ 4.02)*2}* 0.15 = 17.700	0.00	0.00
d.1	2 KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej		m ³	{(8.07+ 7.15)*2}* 3.10*0.25+ {(7.5+4.02) *2*2.35* 0.25}*2 = 50.663	0.00	0.00
d.1	3 KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z kanału budynku garażu gruzu i ziemi		m ³	4.0*0.86* 1.7 = 5.848	0.00	0.00
d.1	4 KNR 4-04 0104-04	Rozebranie murów z pustaków betonowych w budynkach garażu kanał na zaprawie cementowej		m ³	(4.0+0.86) *2*1.7* 0.25 = 4.131	0.00	0.00
d.1	5 KNR 4-04 0101-07	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej		m ³	(8.07+ 7.15)*2* 0.80*0.25+ {(7.50+ 4.02)*2* 0.80*0.25} *2 = 15.304	0.00	0.00
d.1	6 KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze		m ³	93.646	0.00	0.00
d.1	7 KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km		m ³	93.646	0.00	0.00
d.1	8 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod. za każdy nast. rozp. 1 km - dalsze 4 km Krotność = 4		m ³	93.646	0.00	0.00
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE							0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 ROBOTY ZIEMNE							
9	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia		m ²	26.0*16.0 = 416.000	0.00	0.00
d.2	0108-06						
10	wycena indywidualna	Usunięcie drzew piłą mechaniczną oraz karczowanie pni drzew z wywozem		szt.	5	0.00	0.00
d.2							
11	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	11.0* 10.7+5.2* 5.0 = 143.700	0.00	0.00
d.2	0126-01						
12	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - pogrub. do 30 cm		m ²	11.0* 10.7+5.2* 5.0 = 143.700	0.00	0.00
d.2	0126-02						
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odł. do 1 km		m ³	43.11	0.00	0.00
d.2	0212-05						
14	KNR 2-01	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II - dalsze 4 km		m ³	43.11	0.00	0.00
d.2	0214-03						
15	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km		mp	15	0.00	0.00
d.2	0110-03						
Razem dział ROBOTY ZIEMNE							0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNR 4-04	Rozebr. stropów żelbet. (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grub. płyty stropów do 15 cm - garaż +kojce 2 szt	m ³	$(8.07*7.15+(7.50*4.02)*2)*0.15 = 17.700$
d.1	0306-02			
2	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	$\{(8.07+7.15)*2\}*3.10*0.25+ \{(7.5+4.02)*2*2.35*0.25\}*2 = 50.663$
d.1	0102-02			
3	KNR 4-01	Usunięcie z kanału budynku garażu gruzu i ziemi	m ³	$4.0*0.86*1.7 = 5.848$
d.1	0106-05			
4	KNR 4-04	Rozebranie murów z pustaków betonowych w budynkach garażu kanał na zaprawie cementowej	m ³	$(4.0+0.86)*2*1.7*0.25 = 4.131$
d.1	0104-04			
5	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej	m ³	$(8.07+7.15)*2*0.80*0.25+ \{(7.50+4.02)*2*0.80*0.25\}*2 = 15.304$
d.1	0101-07			
6	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowytadowcze	m ³	93.646
d.1	1103-01			
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km	m ³	93.646
d.1	1103-04			
8	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4 km	m ³	93.646
d.1	1103-05	Krotność = 4		
2 ROBOTY ZIEMNE				
9	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	m ²	$26.0*16.0 = 416.000$
d.2	0108-06			
10		Usunięcie drzew piłą mechaniczną oraz karczowanie pni drzew z wywozem	szt.	5
d.2	wycena indywidualna			
11	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	$11.0*10.7+5.2*5.0 = 143.700$
d.2	0126-01			
12	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - po grub. do 30 cm	m ²	$11.0*10.7+5.2*5.0 = 143.700$
d.2	0126-02	Krotność = 3		
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hakłach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km	m ³	43.11
d.2	0212-05			
14	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - dalsze 4 km	m ³	43.11
d.2	0214-03	Krotność = 8		
15	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	15
d.2	0110-03			

