

PRZEDMIAR ROBÓT 030-00-000

CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Budowa: Remont chodnika do cmentarza w Manieczkach

Obiekt: Chodnik

Rodzaj robót: Drogowe

Lokalizacja: Manieczki dz.nr 4

Zamawiający: Gmina Brodnica,
63-112 Brodnica

PRZEDMIAR 030-00-000

Strona 1

17-11-2008

SYKAL

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J | JEDN MIARY | IŁOŚĆ |
|-----|-----|---------------------|--|----------------|----------|
| 9 | | | Chodnik do cmentarza w Manieczkach | | |
| 9.1 | | | Roboty rozbiórkowe | | |
| 9.1 | 10 | KNR 231-08-15-01-00 | Rozebranie chodnika i wjazdu z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej | m ² | 673,640 |
| 9.1 | 20 | KNR 231-08-13-01-00 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej | metr | 640,200 |
| 9.1 | 30 | KNR 231-08-12-03-00 | Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu | m ³ | 43,200 |
| 9.1 | 40 | KNR 404-11-03-04-00 | Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km | m ³ | 115,300 |
| 9.1 | 50 | KNR 404-11-03-05-00 | Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (za dalsze 10 km | m ³ | 1153,000 |
| 9.2 | | | Roboty montażowe | | |
| 9.2 | 10 | KNR 231-01-01-01-00 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. chodników i wjazdu głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 | m ² | 673,640 |
| 9.2 | 20 | KNR 201-02-06-03-10 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km (załadunek ziemi uprzednio zmagazynowanej w chałdach) | m ³ | 134,730 |
| 9.2 | 30 | KNR 201-02-14-04-10 | Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 (za dalsze 2 km) | m ³ | 539,000 |
| 9.2 | 40 | KNR 231-04-02-04-00 | Ława pod krawężnik betonowa z oporem | m ³ | 43,200 |
| 9.2 | 50 | KNR 231-04-03-01-00 | Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej | metr | 640,200 |
| 9.2 | 60 | KNR 231-04-07-02-00 | Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | metr | 715,200 |
| 9.2 | 70 | KNR 231-04-07-05-00 | Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | metr | 9,000 |
| 9.2 | 80 | KNR 231-01-04-01-00 | Warstwa odsączająca w korycie chodnika zagęszczenie ręczne grub 10 cm | m ² | 673,640 |
| 9.2 | 90 | KNR 231-01-09-03-00 | Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji z B-7,5 w wjazdach | m ² | 4,200 |
| 9.2 | 100 | KNR 231-01-09-04-00 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm (do gr.15 cm) | m ² | 12,600 |
| 9.2 | 110 | KNR 231-05-11-01-00 | Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce piaskowej | m ² | 669,440 |
| 9.2 | 120 | KNR 231-05-11-03-00 | Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej na wjazdach | m ² | 4,200 |