

**PRZEDMIAR ROBÓT 031-00-000**

CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników  
 Budowa: Remont chodnika i placu do OSP w Grzybnie  
 Obiekt: Chodnik z placem  
 Rodzaj robót: Drogowe  
 Lokalizacja: Grzybno dz.nr 22/4  
 Zamawiający: Gmina Brodnica  
 63-112 Brodnica

PRZEDMIAR 031-00-000

Strona 1

17-11-2008

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
8	Grzybno - OSP				
8.1	Roboty rozbiórkowe				
8.1	10	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	18,000
8.1	30	KNR 231-08-14-01-00	Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr	86,000
8.1	40	KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	68,700
8.1	50	KNR 231-08-10-05-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm w wjeździe	m <sup>2</sup>	58,500
8.1	60	KNR 231-08-10-06-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej - dodatek za 1 cm	m <sup>2</sup>	175,500
8.1	70	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	13,500
8.1	80	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką ( za dalsze 10 km	m <sup>3</sup>	135,000
8.2	Roboty montażowe				
8.2	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer chodników głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	129,200
8.2	20	KNR 201-02-06-03-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km - załadunek ziemi uprzednio zmagazynowanej w chałdach	m <sup>3</sup>	36,600
8.2	30	KNR 201-02-14-04-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 (za dalsze 2 km)	m <sup>3</sup>	146,400
8.2	40	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	1,500
8.2	50	KNR 231-04-03-01-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	24,500
8.2	60	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	5,000
8.2	70	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie pod chodnik i wjazdy zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	183,500
8.2	80	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	68,700
8.2	90	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji z B-7,5	m <sup>2</sup>	54,000
8.2	100	KNR 231-01-09-04-00	Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm ( do gr.15 cm)	m <sup>2</sup>	162,000
8.2	110	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej na wjazdach	m <sup>2</sup>	54,000