

PRZEDMIAR ROBÓT 032-00-000

CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Budowa: Remont chodnika wzdłuż drogi z Brodnicy do Iłówca

Obiekt: Chodnik

Rodzaj robót: Drogowe

Lokalizacja: Brodnica dz. nr 90/2

Zamawiający: Gmina Brodnica
63-112 Brodnica

PRZEDMIAR 032-00-000

Strona 1

17-11-2008

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7	Chodnik- droga do Iłówca				
7.1	Roboty rozbiórkowe				
7.1	10	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	21,000
7.1	20	KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	1,400
7.1	30	KNR 231-08-14-01-00	Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr	21,000
7.1	40	KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m ²	25,200
7.1	50	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	4,160
7.1	60	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (za dalsze 10 km	m ³	41,600
7.2	Roboty montażowe				
7.2	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer chodników głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	25,200
7.2	20	KNR 201-02-06-03-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km - załadunek ziemi uprzednio zmagazynowanej w chałdach	m ³	5,040
7.2	30	KNR 201-02-14-04-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 (za dalsze 2 km)	m ³	20,160
7.2	40	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	1,420
7.2	50	KNR 231-04-03-01-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	21,000
7.2	60	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	21,000
7.2	70	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie pod chodnik zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	25,200
7.2	80	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce piaskowej	m ²	25,200