

PRZEDMIAR ROBÓT 033-00-000

CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Budowa: Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej Brodnica - Żabno

Obiekt: Chodnik

Rodzaj robót: Drogowe

Lokalizacja: Brodnica dz. 119/2

Zamawiający: Gmina Brodnica
63-112 Brodnica

PRZEDMIAR 033-00-000

Strona 1

17-11-2008

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Chodnik wzdłuż drogi Żabno -Brodnica				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1.1	10	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	394,000
1.1	20	KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	26,000
1.1	30	KNR 231-08-14-01-00	Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr	309,500
1.1	40	KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika i wjazdów z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m ²	545,500
1.1	50	KNR 231-08-10-05-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm	m ²	30,000
1.1	60	KNR 231-08-10-06-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej - dodatek za 1 cm	m ²	-60,000
1.1	70	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	83,600
1.1	80	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (za dalsze 10 km	m ³	836,000
1.2	Roboty montażowe				
1.2	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. chodników i wjazdów głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	545,500
1.2	20	KNR 201-02-06-03-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km (załadunek ziemi uprzednio zmagazynowanej w chałdach)	m ³	109,100
1.2	30	KNR 201-02-14-04-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 (za dalsze 2 km)	m ³	436,400
1.2	40	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	26,200
1.2	50	KNR 231-04-03-01-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	394,000
1.2	60	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	309,500
1.2	70	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	90,100
1.2	80	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie chodnika zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	481,300
1.2	90	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce piaskowej	m ²	481,300
1.2	100	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie na wjazdach, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	127,000
1.2	110	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji z B-7,5 w wjazdach	m ²	127,000
1.2	120	KNR 231-01-09-04-00	Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm (do gr.15 cm)	m ²	381,000
1.2	130	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej na wjazdach	m ²	127,000