

PRZEDMIAR ROBÓT 037-00-000

CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Budowa: Remont placu przed budynkiem Gminnym w Brodnicy

Obiekt: Plac gminny

Rodzaj robót: Drogowe

Lokalizacja: Brodnica dz. nr 179/14

Zamawiający: Gmina Brodnica
63-112 Brodnica

PRZEDMIAR 037-00-000

Strona 1

17-11-2008

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	Plac gminny				
2.1	Roboty rozbiórkowe				
2.1	10	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	74,000
2.1	20	KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	5,000
2.1	30	KNR 231-08-14-01-00	Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr	12,500
2.1	40	KNR 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m ²	462,000
2.1	50	KNR 231-08-03-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm (do 5 cm)	m ²	924,000
2.1	60	KNR 231-08-04-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm	m ²	462,000
2.1	70	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	98,900
2.1	80	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (za dalsze10 km	m ³	989,000
2.2	Roboty montażowe				
2.2	10	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	462,000
2.2	20	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	5,000
2.2	30	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	115,000
2.2	40	KNR 231-04-03-01-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	74,000
2.2	60	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji z B-7,5	m ²	462,000
2.2	70	KNR 231-01-09-04-00	Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm (do gr.15 cm)	m ²	1386,000
2.2	80	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej na wjazdach	m ²	462,000