

PRZEDMIAR ROBÓT 037-00-001

CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Budowa: Remont placu przed budynkiem Gminnym w Brodnicy

Obiekt: Plac gminny

Rodzaj robót: Drogowe

Lokalizacja: Brodnica dz. nr 179/26 Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

Zamawiający: Gmina Brodnica
63-112 Brodnica

PRZEDMIAR 037-00-001

Strona 1

17-11-2008

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	Plac gminny				
2.1	Roboty rozbiórkowe				
2.1	10	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	22,000
2.1	20	KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	1,480
2.1	30	KNR 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m ²	709,500
2.1	40	KNR 231-08-03-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm (do 5 cm)	m ²	1419,000
2.1	50	KNR 231-08-04-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm	m ²	709,500
2.1	60	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	141,900
2.1	70	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (za dalsze 10 km	m ³	1419,000
2.2	Roboty montażowe				
2.2	10	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	709,500
2.2	20	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	1,500
2.2	30	KNR 231-04-03-01-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	22,000
2.2	40	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji z B-7,5	m ²	709,500
2.2	50	KNR 231-01-09-04-00	Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm (do gr.15 cm)	m ²	2128,500
2.2	60	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej na wjazdach	m ²	709,500