

Wykonawca:

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
ROBERT BARANIAK
JASZKOWO 6
63-112 BRODNICA

Inwestor:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SZOŁDRY 17
63-112 BRODNICA
NIP: 785-173-39-99

Budowa:

**Wiejski Klub Kultury
z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej**

Obiekt:

Szołdry działka nr 57/27

PRZEDMIAR ROBÓT

Sporządził:

Zatwierdził:

A) ROBOTY MURARSKIE - SZCZYTY

001) KNR 202-0109-05000-
ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu u/220, o wysokości do 4,5 m i grubości 25 cm.

Ilość: 60,4200 m²

002) KNR 202-1612-01000-
rusztowania ramowe warszawskie, przestrzenne o wysokości do 4 m.

Ilość: 60,4200 m²

003) KNR 202-1752-12000-
zaprawa cementowo-wapienna wykonana przy użyciu wapna suchogaszzonego, o marce zaprawy 50 i stosunku objętościowym składników 1:0,5:4,5. zaprawa ułożona ręcznie.

Ilość: 5,4980 m³

B) ROBOTY MURARSKIE - STROP

004) KNR 202U-0015-01000-
stropy gęstożebrowe "teriva-iii" z pustaków teriva na belkach prefabrykowanych (z.5/93)

Ilość: 38,4000 M²

005) KNR 202-0212-12000-
wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych, o szerokości do 30 cm.

Ilość: 1,6750 m³

006) KNR 401-0202-01000-
przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6 mm

Ilość: 25,0000 kg

007) KNR 401-0202-03010-
przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm

Ilość: 101,0000 kg

008) KNR 202-1708-06000-
mieszanka betonu zwykłego b 20 w warunkach przeciętnych; cement 35. konsystencja betonu gęstoplastyczna, iii grupa kruszywa.

Ilość: 5,6637 m³

C) ROBOTY MURARSKIE -WIEŻYCZKA

009) KNR 202-0209-01000-
słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne). słupy o wysokości do 4 m i obwodzie do 1,0 m.

Ilość: 0,9220 m³

010) KNR 202-0216-01000-
płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach, o grubości płyty 8 cm.

Ilość: 6,5100 m²

**011) KNR 202-0216-05000-
płyty żelbetowe stropów i dachów.dodatek za następne 4 cm różnicy w grubościach płyty.**

Ilość: 26,0400 m²

**012) KNR 401-0202-01000-
przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6 mm**

Ilość: 28,0000 kg

**013) KNR 401-0202-03010-
przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm**

Ilość: 217,0000 kg

**014) KNR 202-1708-06000-
mieszanka betonu zwykłego b 20 w warunkach przeciętnych;cement 35.konsystencja betonu
gęstoplastyczna,iii grupa kruszywa.**

Ilość: 1,7399 m³

**015) KNR 202-0109-05000-
ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu u/220,o
wysokości do 4,5 m i grubości 25 cm.**

Ilość: 26,1200 m²

**016) KNR 202-1612-01000-
rusztowania ramowe warszawskie,przestrzenne o wysokości do 4 m.**

Ilość: 26,1200 m²

**017) KNR 202-1752-12000-
zaprawa cementowo-wapienna wykonana przy użyciu wapna suchogaszzonego,o marce zaprawy
50 i stosunku objętościowym składników 1:0,5:4,5.zaprawa ułożona ręcznie.**

Ilość: 0,9920 m³

**018) KNR 202-0212-12000-
wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych,o szerokości do 30 cm.**

Ilość: 0,6380 m³

**019) KNR 401-0202-01000-
przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6 mm**

Ilość: 12,0000 kg

**020) KNR 401-0202-03010-
przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm**

Ilość: 39,0000 kg

**021) KNR 202-1708-06000-
mieszanka betonu zwykłego b 20 w warunkach przeciętnych;cement 35.konsystencja betonu
gęstoplastyczna,iii grupa kruszywa.**

Ilość: 0,6510 m³

D) WIEŻBA DACHOWA

**022) AW - -
wykonanie i montaż więźby dachowej**

Ilość: 520,7700 m2

E) ROBOTY DEKARSKIE

**023) KNR 202-0607-02000-
izolacje z foli paroprzepuszczalnej**

Ilość: 520,7700 m2

**024) KNR 202-0410-04000-
ołączenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyczonej 25 x 50 mm o rozstawie łąt ponad 60 cm.
łąt dystansowe**

Ilość: 520,7700 m2

**025) KNR 202-0410-04000-
ołączenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyczonej 38 x 50 mm o rozstawie łąt ponad 24 cm.**

Ilość: 520,7700 m2

**026) KNR 202U-0535-04000-
pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną
dachówkową na łątach (orgbudw-wa)**

Ilość: 520,7700 M2

**027) KNR 202U-0539-01000-
pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów (orgbud w-wa)**

Ilość: 59,6500 M

**028) KNR 202U-0541-01000-
obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (orgbud w-wa)**

Ilość: 19,8400 M2

**029) KNR 202U-0541-02000-
obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (orgbud w-wa)**

Ilość: 44,6400 M2

**030) KNR 202-0508-04000-
ryny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm.**

Ilość: 71,3000 m

**031) KNR 202-0510-02000-
rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.**

Ilość: 70,0000 m

**032) KNR 217-0149-01000-
podstawy dachowe kołowe o średnicy do 160 mm w układach kanałowych**

Ilość: 5,0000 szt

F) ROBOTY DEKARSKIE - PAPA

**033) KNR 202-0602-07000-
izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z lepiku asfaltowego na zimno.pierwsza warstwa.**

Ilość: 38,0400 m2

**034) KNR 202-0602-08000-
izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z lepiku asfaltowego na zimno.każda następną warstwa.**

Ilość: 38,4000 m2

**035) KNR 202U-0534-01000-
pokrycie papą zgrzewalną podkładową dachów o powierzchni do 100 m2 (orgbud w-wa)**

Ilość: 38,4000 M2

**036) KNR 202U-0534-01000-
pokrycie papą zgrzewalną nawierzchniową dachów o powierzchni do 100 m2 (orgbud w-wa)**

Ilość: 38,4000 M2

**037) KNR 202U-0541-01000-
obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (orgbud w-wa)**

Ilość: 9,9200 M2

**038) KNR 202-0508-04000-
rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm,półokrągłe o średnicy 15 cm.**

Ilość: 12,4000 m

**039) KNR 202-0510-02000-
rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm,okrągłe o średnicy 10 cm.**

Ilość: 4,0000 m

G) KOMINY

**040) KNR 202-0122-02000-
kominy wolno stojące jednoprzewodowe,o przekroju 1x1 cegły na 1 m3 komina.**

Ilość: 2,0350 m3

**041) KNR 202-1752-12000-
zaprawa cementowo-wapienna wykonana przy użyciu wapna suchogaszzonego,o marce zaprawy 50 i stosunku objętościowym składników 1:0,5:4,5.zaprawa ułożona ręcznie.**

Ilość: 0,5170 m3

H) ODGROMY

042) KNR 508-0601-01000-
montaż wsporników dla instalacji naprężanej-wsporniki naciągowe z jedną złączką przelotową naprężającą, obsadzone na ścianie z cegły

Ilość: 75,0000 szt

043) KNR 508-0601-05000-
montaż wsporników dla instalacji naprężanej-wsporniki naciągowe z jedną złączką przelotową naprężającą, obsadzone na dachu betonowym krytym papą lub blachą

Ilość: 150,0000 szt

044) KNR 508-0604-07000-
montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu stromym pokrytym blachą

Ilość: 203,0000 m

045) KNR 508-0603-03000-
układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych. bednarka o przekroju do 120 mm² mocowana na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne

Ilość: 75,0000 m