

Podstawa / Opis / Ilość		Razem
1	KNR0201 0108-04-00 <i>Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia. (200x2,00)</i> Ilość = 0,0400 ha Wartość ogólna :	Wartość jednostkowa :
2	KNR 0201 0205-04-00 <i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii III (b.i.nr 8/96) - pobranie rowu (200x0,5m3)</i> Ilość = 100,0000 m3 Wartość ogólna :	Wartość jednostkowa :
3	KNR 0231 0103-02-00 <i>Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.kategoria gruntu iii-iv (570x3,50)</i> Ilość = 1995,0000 m2 Wartość ogólna :	Wartość jednostkowa :
4	KNR 0231 0114-07-00 <i>Podbudowy z kruszywa laminanego.warstwa górna.grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm</i> Ilość = 1995,0000 m2 Wartość ogólna :	Wartość jednostkowa :
5	KNR 0231 0114-08-00 <i>Podbudowy z kruszywa laminanego.warstwa górna.dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm (dla 5cm)</i> Ilość = 1995,0000 m2 Wartość ogólna :	Wartość jednostkowa : Wartość ogólna :
6	KNR 0231 1002-02-00 <i>Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa przy użyciu gysu kamiennego frakcji 8-12.ilosc kruszywa 10,0 dm3/m2 (przyjąc 3kg emulsji m2)</i> Ilość = 1995,0000 m2 Wartość ogólna :	Wartość jednostkowa :
7	KNR 0231 1002-01-00 <i>Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa przy użyciu gysu kamiennego frakcji 5-8.ilosc kruszywa 8,0 dm3/m2 (przyjąc 3kg emulsji/m2)</i> Ilość = 1995,0000 m2 Wartość ogólna :	Wartość jednostkowa :

Podstawa / Opis / Ilość	Razem
<p>1 KNR 0225 0408-05-00 <i>Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2</i> Ilość = 10,0000 m2 <i>Wartość jednostkowa :</i> <i>Wartość ogólna :</i></p>	
<p>2 KNR 0231 0816-03-00 <i>Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 60 cm</i> Ilość = 2,0000 m <i>Wartość jednostkowa:</i> <i>Wartość ogólna :</i></p>	
<p>3 KNR 0201 0311-02-00 <i>Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kategorii III.</i> Ilość = 50,0000 m3 <i>Wartość jednostkowa :</i> <i>Wartość ogólna :</i></p>	
<p>4 KNR 0233 0601-04-00 <i>Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych.czesc przelotowa przepustu z rur o średnicy 150cm z zastosowaniem pospolki. (średnica 120cm) - materiał z odzysku</i> Ilość = 2,0000 m <i>Wartość jednostkowa:</i> <i>Wartość ogólna :</i></p>	
<p>5 KNR 0211 0413-01-00 <i>Budowle siatkowo-kamienne,kosze z siatki stalowej o wymiarach 5,0x1,5x0,5 m bez wyprawy</i> Ilość = 40,0000 m3 <i>Wartość jednostkowa :</i> <i>Wartość ogólna :</i></p>	
<p>6 KNR 0211 0401-09-00 <i>Wykonanie z brzegu narzutu podwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego, wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami</i> Ilość = 15,0000 m3 <i>Wartość jednostkowa:</i> <i>Wartość ogólna :</i></p>	