

Przychodnia zdrowia - Bukowsko

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA					
1	Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej wraz z armaturą na parterze budynku	kpl	1,000		
2	KNR 7-28 0205/02 Przebicie otworów dla przewodów 28mm w ścianach murowanych o grubości do 25cm z założeniem rury ochronnej	otw.	28,000		
3	KNR 0-13 0130/01 Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych	m	41,000		
4	KNR 0-13 0130/02 Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych	m	49,000		
5	KNR 0-13 0130/03 Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków niemieszkalnych	m	42,000		
6	KNR 2-15 0110/04 Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych	m	132,000		
7	KNR 0-31 0113/06 p.a. Otuliny termoizolacyjne grubości 9mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 25mm	m	90,000		
8	KNR 0-31 0113/06 p.a. Otuliny termoizolacyjne grubości 9mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 32mm	m	42,000		
9	KNR 2-15 0112/01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	29,000		
10	KNR 2-15 0112/02 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm	szt	14,000		
11	KNR 2-15 0115/01 Baterie umywalkowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	10,000		
12	KNR 2-15 0117/01 Mieszacze natryskowe o średnicy nominalnej 15x20mm	szt	1,000		
13	KNR 2-15 0107/01 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	22,000		
14	KNR 2-15 0107/07 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	7,000		
15	KNR 4-01 0308/01 Uzupelnienie otworów w ścianach po przebicjach	szt	28,000		
16	KNR 4-01 0706/01 Uzupelnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych (Krotność= 2)	szt	28,000		
17	KNR 4-01 0326/03 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	28,000		
2. INSTALACJA KANALIZACYJNA					
18	Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej wraz z armaturą na parterze budynku	kpl	1,000		
19	KNR 7-28 0205/02 Przebicie otworów dla przewodów 28mm w ścianach murowanych o grubości do 25cm z założeniem rury ochronnej	otw.	12,000		
20	KNR 2-15 0205/01 Rurociągi z PCW o średnicy 40mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	35,100		
21	KNR 2-15 0205/04 Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	27,000		
22	KNR 2-15 0208/02 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową	podejści e	14,000		
23	KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejści e	3,000		
24	KNR 2-15 0208/05 p.a. Kształtki z PCW o średnicy 160mm łączone metodą wciskową	podejści e	6,000		
25	KNR 2-15 0221/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	11,000		
26	KNR 2-15 0223/02 Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl	1,000		
27	KNR 2-15 0224/03 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	3,000		
28	KNR 2-15 0225/02 Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl	1,000		
29	KNR 2-15 0212/01 Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 40mm	szt	2,000		
30	KNR 4-01 0308/01 Uzupelnienie otworów w ścianach po przebicjach	szt	12,000		
31	KNR 4-01 0706/01 Uzupelnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych (Krotność= 2)	szt	12,000		
32	KNR 4-01 0326/03 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	12,000		
3. ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE					
33	Demontaż istniejącej instalacji CO wraz z armaturą na parterze budynku	kpl	1,000		
34	KNR 7-28 0205/04 Przebicie otworów dla przewodów 35mm w ścianach murowanych o grubości 40cm z założeniem rury ochronnej	otw.	1,000		
35	KNR 7-28 0205/02 Przebicie otworów dla przewodów 28mm w ścianach murowanych o grubości do 25cm z założeniem rury ochronnej	otw.	3,000		

Przychodnia zdrowia - Bukowsko

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
36	KNR 7-28 0205/02 Przebicie otworów dla przewodów 20mm w ścianach murowanych o grubości 25cm z założeniem rury ochronnej	otw.	8,000		
37	KNR INSTAL 0301/07 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 35mm	m	4,200		
38	KNR INSTAL 0301/06 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm	m	28,000		
39	KNR INSTAL 0301/05 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm	m	39,000		
40	KNR INSTAL 0301/04 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm	m	14,500		
41	KNR INSTAL 0301/03 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm	m	61,400		
42	KNR INSTAL 0307/01 Płukanie instalacji c.o.	m	148,100		
43	KNR INSTAL 0307/03 Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m	148,100		
44	KNR 4-01 0308/01 Uzupełnienie otworów w ścianach po przebicjach	szt	12,000		
45	KNR 4-01 0706/01 Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych (Krotność= 2)	szt	12,000		
46	KNR 0-35 0217/05 Montaż zaworów kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 32mm	szt	2,000		
47	KNR 0-35 0217/03 Montaż zaworów kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 20mm	szt	6,000		
48	KNR 0-35 0217/04 Montaż zaworów kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 25mm	szt	6,000		
49	KNR 2-15 0408/04 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm	szt	1,000		
50	KNR 2-15 0408/03 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm	szt	3,000		
51	KNR 2-15 0422/01 Rury przyłączone o średnicy 10-15mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl	22,000		
52	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe PROFIL 33K 1600/500	kpl	2,000		
53	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe PROFIL 22K 1800/500	kpl	3,000		
54	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe PROFIL 22K 900/500	kpl	2,000		
55	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe PROFIL 22K 800/500	kpl	1,000		
56	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe PROFIL 22K 600/500	kpl	1,000		
57	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe PROFIL 22K 500/500	kpl	1,000		
58	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe PROFIL 22K 400/500	kpl	3,000		
59	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe PROFIL 12K 1000/300	kpl	1,000		
60	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe PROFIL 12K 400/300	kpl	1,000		
61	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe PROFIL 11K 800/500	kpl	1,000		
62	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe PROFIL 11K 600/500	kpl	1,000		
63	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe PROFIL 11K 400/500	kpl	2,000		
64	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe PROFIL 10K 1600/500	kpl	1,000		
65	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe PROFIL 10K 900/500	kpl	1,000		
66	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe PROFIL 10K 400/300	kpl	1,000		
67	KNR 0-35 0215/02 Zawory grzejnikowe termostatyczne śr. nom. 15 mm	kpl.	22,000		
68	KNR 7-08 0102/01 Głowica termostatyczna - z zabezpieczeniem przed kradzieżą	układ	22,000		
69	KNR 0-35 0215/06 Zawory grzejnikowe powrotne śr. nom. 15 mm	szt.	22,000		
70	KNR 2-15 0415/05 Automatyczny zawór odpowietrzający dn=15mm	szt	22,000		
71	KNR 2-15 0512/01 Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzenie	22,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				