

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.15.	KNR 02-31-0202-0700	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm [600* 3]	1800.00
		Jm. m2	Razem: 1800.00
1.16.	KNR 02-31-0204-0500	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm [600*3]	1800.00
		Jm. m2	Razem: 1800.00
1.17.	KNR 02-31-0204-0600	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.liczyć 1 cm [600*3]	1800.00
		Jm. m2	Razem: 1800.00

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: BUKOWSKO DROGA NR EW 129, 102 DŁ600 M w km 0+100 - 0 +700		
1. 1.	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim [0.6]	0.60
		Jm. km	Razem: 0.60
1. 2.	KNR 15-01-0114-0800	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych. [600 *5]	3000.00
		Jm. m2	Razem: 3000.00
1. 3.	KNR 02-01-0108-0300	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich [0.02]	0.02
		Jm. ha	Razem: 0.03
1. 4.	KNR 02-01-0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek [300*3]	900.00
		Jm. m2	Razem: 900.00
1. 5.	KNR 02-01-0212-0501	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 wywózka humusu uprzednio szałdownego z transportem urobku samochodami samowładowczyr na odl.do 1 km - wariant 2 [900*0.15]	135.00
		Jm. m3	Razem: 135.00
1. 6.	KNR 02-01-0202-0200	Roboty ziemne wykop rowów wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km [320*0.45]	144.00
		Jm. m3	Razem: 144.00
1. 7.	KNR 02-31-0605-0100	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa [2*0.8]	1.60
		Jm. m3	Razem: 1.60
1. 8.	KNR 02-31-0605-0700	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe zbrojone lub z PCVo śr. 50 cm analogia [2*6]	12.00
		Jm. m	Razem: 12.00
1. 9.	KNR 02-31-0605-0400	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm [2*2]	4.00
		Jm. ścianka	Razem: 4.00
1.10.	KNR 02-01-0129-0100	Wykonanie koryta pod drogi z płyt żelbetowych analogia [77]	77.00
		Jm. m2	Razem: 77.00
1.11.	KNR 02-01-0129-0500	Ułożenie dwóch odcinków łącznie 22 m x 3 m drogi z płyt żelbetowych pełnych używanych nieuszkodzonych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 [22*3]	66.00
		Jm. m2	Razem: 66.00
1.12.	KNR 02-31-0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV [600 * 3.5]	2100.00
		Jm. m2	Razem: 2100.00
1.13.	KNNR 00-06-0601-0200	Sączki w gruncie kat. III poprzeczne z kruszywa o głębokości 40 cm [4*6]	24.00
		Jm. m	Razem: 24.00
1.14.	KNNR 00-06-0112-0300	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm na wymokliska. [22* 3.5]	77.00
		Jm. m2	Razem: 77.00