

Przedmiar robót

Droga gminna Nr 2672 w m. Bukowsko – „Wygon przy granicy z Płoną”

Km (0+000-1+000)

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn	Krot	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ROBOTY POMIAROWE i PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		1,0		
1.2 KNNRW 10/2401/3(1) Oczyszczenie pasa drogowego, teren pokryty roślinnością, wykoszenie roślinności, mechaniczne koszenie starej roślinności - pobocza ,rowy, przeciwskarpy (1000x2 szer. 3 m)	m2		6 000		
1.3 KNR 201/109/5 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości	ha		0,15		
2 ROBOTY ZIEMNE					
2.1 KNR 231/1401/4 Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, tłuczeń kamienny niesortowalny w-wa śr.gr.5 cm 1000 x3x0,05	m3		150		
2.2 KNR 231/1402/5(1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe 1000 x 2 x 0,5	m2		1 000		
2.3 KNR 231/1403/3 Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 30-cm	m		1 400		
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
3.1 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10-cm 1000 x 3	m2		3 000		
3.2 KNNR 6/401/6 Krawężniki betonowe bez ław, wtopione 12x25cm, podsypka piaskowa - analogia - ustawienie starożytecznych żelbetonowych desek poręczowych	m		60		