

Przedmiar robót

Droga gminna Nr 401 w m. Wolica – „koło Solona”

Km (0+000-0+200)

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn	Krot	ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km		0,2		
1.2 KNNRW 10/2401/3(1) Oczyszczenie pasa drogowego, teren pokryty roślinnością, wykoszenie roślinności, mechaniczne koszenie starej roślinności	m2		400		
1.3 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15-cm	m2		450		
2 PRZEPUST, ROWY					
2.1 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi-60-cm	m		5		
2.2 KNR233/601/3(1) Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury FMOO –cm (5 szt z odzysku)	m		6		
2.3 KNR 233/601/1 (1) Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi'60-cm	m		7		
2.4 KNR 231/605/5 Przepusty rurowe i, ścianki czołowe dla rur Fi'60-cm	szt		2		
2.5 KNNR 10/1802/1 (2) Umocnienia z płyt żelbetowych 100x50x5 pełnych przy przepustach, wylot fi 60, podsypka z żwiru na długości 3 m	szt		1		
2.6 KNR 211/413/3 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej z wyprawą zaprawą cementową M7, (na wlocie do przepustu) kosz o wymiarach(5,0x1,5x0,5m)2+(1,5x1x1)2	m3		10,5		
2.7 KNR 211/413/1 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5-m (na wylocie) ilość [w,	m3		10,5		
2.8 KNR 201/215/7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi na odkład, koparka Q,40m3, grunt kategorii IV (rowy 0,4x 0,6)x 300	m3		72		
2.9 KNNR 1/215/1 (1) Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10-m, kategoria gruntu I-III (rozplantowanie urobku)	m3		72		
3 NAWIERZCHNIA, POBOCZA					
3.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 200mb x 3,5	m2		700		
3.2 KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14-cm	m2		700		
3.3 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7-cm	m2		600		
3.4 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10dm3/m2 ilość emulsji 4 kq /m2	m2		450		
3.5 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8dm3/m2	m2		450		
3.6 KNNR 6/1301/3(1) Naprawy oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym, pospółka-niesort kamienny obustronni 0,5 m qr śr.10 cm	m3		20		