

Kosztorys ślepy

Obiekt ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA DOMU LUDOWYM W BUKOWSKU
Budowa Dom Ludowy w Bukowsku
 38-505 Bukowsko 423
Inwestor GMINA BUKOWSKO
 38-505 Bukowsko 290

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Bukowsko 31 maj 2019 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA DOMU LUDOWYM W BUKOWSKU

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. Roboty rozbiórkowe				0,00
1	KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	288,000	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0535/02 Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	702,800	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	127,180	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	51,300	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0430/01 Rozbiórki deskowania dachu z desek w odstępach	m2	702,800	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0430/08 Rozbiórki więźb dachowych wieszarowych	m2	679,400	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0430/10 Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	m	233,960	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0349/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	9,891	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	1,248	0,00	0,00
10	KNR 4-04 1002/01 Transport gruzu oraz trocin ze strychu	m3	59,576	0,00	0,00
11	Utylizacja elementów z rozbiórki i demontażu	szt	5,00	0,00	0,00
	2. Konstrukcji więźby dachowej				0,00
12	KNR 2-02 0290/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych_STRZEMIONA FI 6 mm	t	0,146	0,00	0,00
13	KNR 2-02 0290/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych_PRETY GŁÓWNE FI 12 mm	t	0,691	0,00	0,00
14	KNR 2-02 0208/01 Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	3,744	0,00	0,00
15	KNR 2-02 0211/05 Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,4m z	m3	15,660	0,00	0,00
16	Kotew do montażu murłaty do wieńca	szt	55,00	0,00	0,00
17	KNR 2-02 0604/05 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej podkładowej_IZOLACJA POD MURLATĘ	m2	39,150	0,00	0,00
18	KNR 2-02 0406/02 Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	2,261	0,00	0,00
19	KNR 2-02 0406/06 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	7,146	0,00	0,00
20	KNR 2-02 0407/06 Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	0,729	0,00	0,00
21	KNR 2-02 0408/01 Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	0,715	0,00	0,00
22	KNR 2-02 0409/01 Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	10,871	0,00	0,00
23	KNR 2-02 0410/01 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej_DESKA OKAPOWA	m2	22,454	0,00	0,00
	3. Wykończenie kominów murowanych				0,00
24	KNR 2-02 2601/01 Docieplenie styropianem i warstwą siatki kominów ceglanych, z tynkiem cienkowarstwowym_ANALOGIA	m2	25,200	0,00	0,00
	3. Pokrycie dachowe				0,00
25	KNR 0-15 0517/01 Ułożenie na krokwiach membrany paroprzepuszczalnej	m2	721,20	0,00	0,00
26	KNR K-05 0104/06 Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm	m2	721,20	0,00	0,00
27	KNR K-05 0105/01 Montaż łat pod dachówką profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm	m2	721,20	0,00	0,00
28	KNR K-06 0204/06 Montaż wylazów dachowych WSS o powierzchni ponad 0,5m2	szt	2,00	0,00	0,00
29	KNR 0-15 0519/01 Pokrycie dachu blachodachówką	m2	721,20	0,00	0,00
30	NNRNKB 6 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	63,63	0,00	0,00
31	KNR 2-02 0508/04 Rynny dachowe z blachy powlekanej grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	129,60	0,00	0,00
32	KNR K-45 0101/10 Montaż sztucera podwieszanego do rynien 150/120	szt	6,000	0,00	0,00
33	KNR K-45 0101/11 Montaż narożnika wewnętrznego rynien o średnicy 15 cm	szt	1,000	0,00	0,00
34	KNR K-45 0101/12 Montaż narożnika zewnętrznego rynien o średnicy 15 cm	szt	5,000	0,00	0,00
35	KNR 2-02 0510/03 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 12cm	m	60,300	0,00	0,00
36	KNR K-45 0103/06 Montaż kolanek o średnicy 12 cm	szt	12,000	0,00	0,00
37	KNR K-45 0103/08 Montaż redukcji o średnicy 12 cm	szt	6,000	0,00	0,00
38	KNR K-45 0103/08 Montaż kominków wentylacyjnych systemowych	szt	5,000	0,00	0,00
39	KNNR 2 0508/02 Gąsior trapezowe dachu krytego blachą dachówkopodobną	m	94,760	0,00	0,00
40	KNNR 2 0508/02 Montaż śniegołapów_ANALOGIA - 4 sztuki na mb	m	110,000	0,00	0,00
	4. Podbicie dachowe				0,00
41	KNR 2-02 2007/02 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny podbiciowe	m2	40,350	0,00	0,00
42	KNR 2-02u1 U-0202-000300/01 Podbicie dachowe stalowe pełne i perforowane	m2	40,350	0,00	0,00
43	KNR 2-02u1 U-0202-000400/01 Elementy wykończenia podbicia dachowego J stalowego	m	253,360	0,00	0,00
	Razem				0,00

ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA DOMU LUDOWYM W BUKOWSKU

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Roboty rozbiórkowe	0,00
2.	Konstrukcji więźby dachowej	0,00
3.	Wykończenie kominów murowanych	0,00
3.	Pokrycie dachowe	0,00
4.	Podbicie dachowe	0,00
	Razem	0,00