

Wyjaśnienie Nr 8

treści SIWZ w postępowaniu pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno i kanalizacji w przysiółku Sanoczki w gminie Bukowsko”

W dniu 17-08-2020r. wpłynęło telefonicznie zapytanie do treści SIWZ o następującej treści:

W związku z telefoniczną uwagą o nieścisłości odpowiedzi na pyt. nr 2 z dnia 10-08-2020r wyjaśniam, że odpowiedź winna posiadać treść: Należy stosować do przewiertów horyzontalnych rury ochronne dwuwarstwowe zgodne z opisem przedmiaru robót i projektu budowlanego na rysunkach -, - poz. 56 i poz. *58* (przedmiaru) *SDR 11 (pod ciekami)*, oraz wyjaśniam, iż w związku z pozostawieniem w przedmiarze robót pod poz. 339 "dostawa i montaż chloratora" należy zakupić i zamontować chlorator dawkujący podchloryn sodu z pompką o regulowanej wydajności montowany na zbiorniku polietylenowym o poj. 100 l.