

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys**

Obiekt   Przebudowa drogi w m-ci Wola Sękowa "Kiczera" (800mbx3,00)

Inwestor   Gmina Bukowsko

## Przebudowa drogi w m-ci Wola Sękowa "Kiczera" (800mbx3,00)

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm (dla 5cm) - wyrównanie	m2	2 400,000
2	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm bez naruszenia skarp	m	800,000
3	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,080
4	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	2 400,000
4.1	<i>Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm</i>	<i>m2</i>	<i>2 400,000</i>
4.2	<i>Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm)</i>	<i>m2</i>	<i>2 400,000</i>
5	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m <sup>2</sup> )	m2	2 400,000
6	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> o frakcji 5-8 (3kg emulsji /m <sup>2</sup> )	m2	2 400,000
7	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego o szer. 0.5m z pospólki o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	800,000
8	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	800,000
9	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm)	m2	800,000

Przebudowa drogi w m-ci Wola Sękowa "Kiczera" (800mbx3,00)

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm (dla 5cm) - wyrównanie	m2	2 400,000		
2	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm bez naruszenia skarp	m	800,000		
3	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,080		
4	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	2 400,000		
4.1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	2 400,000		
4.2	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm)	m2	2 400,000		
5	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m2)	m2	2 400,000		
6	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3kg emulsji /m2)	m2	2 400,000		
7	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego o szer. 0.5m z pospólki o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	800,000		
8	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	800,000		
9	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm)	m2	800,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				