
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Obiekt Przebudowa drogi w m-ci Zboiska "Do Finiowa" (600mbx3,00)

Inwestor Gmina Bukowsko

Przebudowa drogi w m-ci Zboiska "Do Finiowa" (600mbx3,00)

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm bez naruszenia skarp	m	300,000
2	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	1 800,000
2.1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 800,000
2.2	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm)	m2	1 800,000
3	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m2)	m2	900,000
4	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3kg emulsji /m2)	m2	900,000
5	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego o szer. 0.5m z pospółki o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	600,000
6	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	600,000
7	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm)	m2	600,000

Przebudowa drogi w m-ci Zboiska "Do Finiowa" (600mbx3,00)

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm bez naruszenia skarp	m	300,000		
2	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	1 800,000		
2.1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 800,000		
2.2	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm)	m2	1 800,000		
3	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m2)	m2	900,000		
4	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3kg emulsji /m2)	m2	900,000		
5	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego o szer. 0.5m z pospólki o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	600,000		
6	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	600,000		
7	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm)	m2	600,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				