

PRZEDMIAR ROBÓT

**REMONT DRÓG GMINNYCH NR 704 w km 0+490-0+580 oraz dr. gm. Nr 666 w km
0+000- 0+190 (dr. gm. GÓRNIA)
W MIEJSCOWOŚCI POBIEDNO**

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1. d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa dróg w terenie równinnym. L= 90,0+190,0=280,0 mb	km	0,28		
2	WYKONANIE NAWIERZCHNI I POBOCZY				
2.d.1	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki grub. 10 cm na dr. gm. nr 694 z mechanicznym zagęszczeniem . F= (90,0+190,0)*3,0=840,0 m2	m ²	840,00		
2.d.2	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych z tłucznią o ciągłym uziarnieniu 0-63 mm z zagęszczeniem mechanicznym grubość w- wy 15cm F=(90+190)*3,0=840, m2	m ²	840,00		
2.d.4	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia z podwójnym rozsypaniem gysu 4-6.3 z udziałem emulsji modyfikowanej F=(90+190)*3.0=840,0 m2	m ²	840,00		
2.d.3	Roboty związane z wykonaniem poboczy o grubości śr.10 cm i szerokości 50 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0,0-63,0mm z mechanicznym zagęszczeniem F = 2*(90+190)*0,5= 280,0m2	m ²	280,00		
2.d.8	Uzupełnienie poboczy gruntem w celu ukształtowania całego korpusu drogi z zagęszczeniem mechanicznym- grunt z dokopu z odległości 1,5 km 2*(90+190)*0,1=28,0 m3	m ³	28,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: