

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Wygnanka Droga rolnicza nr 599 dł- 770 m		
1. 1.	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim. Współczynnik zmniejszający 0.6 [0.770]	0.77
	Jm. km	Razem:	0.770
1. 2.	KNR 15-01-0114-0400	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze pasa drogowego. [960]	960.00
	Jm. m2	Razem:	960.000
1. 3.	KNR 02-31-0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV [770*3.5]	2695.00
	Jm. m2	Razem:	2695.000
1. 4.	KNR 02-31-0202-0700	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm [115*3.5+655*3]	2367.50
	Jm. m2	Razem:	2367.500
1. 5.	KNR 02-31-0204-0500	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm na dł -115 m pasem szerokości 3.5 m [115*3.5]	402.50
	Jm. m2	Razem:	402.500
1. 6.	KNR 02-31-0202-0900	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm [655*3]	1965.00
	Jm. m2	Razem:	1965.000