

GMINA CZARNA

Czarna, 27-05-2011

Ul. Dworcowa 6

miejsowość data

39-215 Czarna

znak sprawy: IUE-341-12/2011

Nazwa
wykonawcy

Uczestnicy postępowania
przetargowego

Ulica, Nr

Kod, miejscowość

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej.

prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)) -pomimo upływu terminu do składania wyjaśnień w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

Zapytania. z dnia 23-05-2011 (ldz. 3369)

Pytanie1. Zgodnie z rozdziałem 8 SIWZ pkt.2. Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Czy zamawiający dopuszcza kosztorys w formie uproszczonej?

Odp. Tylko w formie uproszczonej.

Pytanie 2. Zgodnie z projektem technicznym w części elektrycznej należy wykonać budowę linii kablowej dla przepompowni od P-1 do P-6

Pompownia P-1 budowa linii kablowej YAKY 4*35mm² od słupa 33 do ZPL 1/1 40m długość rzeczywista 55m

Pompownia P-2 budowa linii kablowej YAKY 4*35mm² od słupa 17 do ZPL 1/2 16m długość rzeczywista 28m

Pompownia P-3 budowa linii kablowej YAKY 4*35mm² od słupa 49 do ZPL 1/3 78m długość rzeczywista 94m

Pompownia P-4 budowa linii kablowej YAKY4*35mm² od słupa 62 do ZPL 1/4 34m długość rzeczywista 47m

Pompownia P-5 budowa linii kablowej YAKY4*35mm² od słupa 57 do ZPL 1/5 25m długość rzeczywista 40m

Pompownia P-6 budowa linii kablowej YAKY 4*35mm² od słupa 49 do ZPL 1/6 8m długość rzeczywista 236m

W przedmiarze „ Zasilanie przepompowni część zalicznikowa ” brak jest pozycji dotyczących tych robót. Prosimy o informacje czy roboty te zostały już wykonane jeżeli nie prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te roboty.

Odp. Przyłącza będzie wykonywał Zakład Energetyczny

Pytanie 3. W załączonym do dokumentacji projektowej (część elektryczna) w pozycjach bednarka ocynkowana 25*4 podano ilość 30m. W przedmiarze, „Zasilanie przepompowni część zalicznikowa ” w pozycjach 10, 22, 34,46,58, 70 ujęto ułożenie bednarki w ilości 15m na pompownie. Prosimy o weryfikację przedmiaru.

Odp. Przyjąć zgodnie z projektem

Pytanie 4. Zgodnie z odp. Z dnia 20.05.2011 w przedmiarze dotyczącym montażu i uruchomienia przepompowni należy przyjąć 6 przepompowni(bez SP11) W przedmiarze zasilanie część zalicznikowa ujęto roboty związane z wykonaniem zasilania dla pompowni P1,P2,P3,P4,P5,P6, SP11 czy z tego przedmiaru należy przyjąć również wykonanie zasilania tylko dla pompowni od P1 do P6

Odp. Należy przyjąć 6 przepompowni

Zapytania. z dnia 23-05-2011 (ldz. 3368)

Do postanowień umowy - załącznik nr 6

Pytanie 1. § 4 pkt 7 - naszym zdaniem to zbyt szerokie zakreszenie odpowiedzialności Wykonawcy. Po słowie robotami winna się znaleźć treść: „wynikle a działania lub zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy i Podwykonawcy”, gdyż tylko za takie osoby - stosownie do art. 429 k.c.-ponosi odpowiedzialność.

Pytanie2. § 4 pkt 9 - zbyt szeroka odpowiedzialność, na jakiej podstawie Wykonawca i jego ewentualny Podwykonawca ma ponosić odpowiedzialność „poza terenem budowy”! Odpowiedzialność na terenie budowy jak wyżej.

Pytanie 3. § 4 pkt 10 - po słowie „pojazdów” winna znaleźć się treść: „wynikle z działania lub zaniechania osób działających w Imieniu Wykonawcy i Podwykonawcy”- z powodów jak wyżej,

Pytanie 4. § 4 pkt 14 - po słowie „Wykonawcę” winna znaleźć się treść: „w celu wykonania umowy”, a po słowach „lub instalacji” winna znaleźć się treść: „w zakresie zmian spowodowanych przez pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy*.

Odp. do pkt 1-4. Zamawiający nie widzi podstaw prawnych i faktycznych zmian zapisów umowy

Zapytanie. z dnia 26-05-2011 (ldz. 3402)

Prosimy o odpowiedz czy Zamawiający przewiduje zmianę stawki VAT z uwagi na zmianę powszechnie obowiązującego prawa?

Odp. Nie przewiduje.

Z upoważnienia Wójta
Z-ca Wójta Gminy/Czarna

Bogusław Majka