

**45233140-2 Roboty drogowe
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRASZĘCIN I GRABINY W KM 0+072,00 - 1+070,00**

Poziom cen: IV kw. 2013r. z regionu podkarpacia
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: 02-2014-DROGA STRZSZĘCIN -BŁYSZCZÓWKA

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2014-03-06 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Podbudowa z kłińca				
10u	Mechaniczne wyrównanie całej szerokości jezdni, z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego (kłińca) z zagęszczeniem mechanicznym gr. po zagęszczeniu 12 cm.	m2	5 219,50		
	5219,5'				
	(315,0-115,0)*5,10			1 020,00	
	(870,0-345,0)*5,10			2 677,50	
	(1020,0-900,00)*5,10			612,00	
	(115,0-72,0)*5,7			245,10	
	(345,0-315,0)*5,7			171,00	
	(900,0-870,0)*5,7			171,00	
	(1070,0-1020)*5,7			285,00	
	37,90*1,0 '(dod. łuki)			37,90	
Razem rozdział 1: Podbudowa z kłińca					
2	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnia				
20u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowych - warstwa profilowo-wiązaca grubość po zagęszczeniu 5 cm.	m2	4 221,50		
	(315,0-115,0)*4,0			800,00	
	(870,0-345,0)*4,0			2 100,00	
	(1020,0-900,00)*4,0			480,00	
	(115,0-72,0)*5,5			236,50	
	(345,0-315,0)*5,5			165,00	
	(900,0-870,0)*5,5			165,00	
	(1070,0-1020)*5,5			275,00	
30u	Formowanie poboczy śr. grubość 7cm z kamienia łamanego-kłińca 0-61mm z zagęszczeniem mechanicznym - i mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze	m2	998,00		
	998*0,50*2			998,00	
Razem rozdział 2: Nawierzchnia					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRASZĘCIN I GRABINY W KM 0+072,00 - 1+070,00 (I-etap)					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					