

**45233140-2 Roboty drogowe
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZERYTY BÓR - RÓŻA w km 0+000,00 do 1+800,00**

Poziom cen:lkw. 2015r. z regionu podkarpacia
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: 07-2014A-DROGA PRZERYTY BÓR-RÓŻA

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2015-04-29 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Podbudowa z kłińca				
10	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	1 950,00		
	'Pobocza' 1800,0*0,5*2			1 800,00	
	'zatoki' 20,0*1,50*5			150,00	
20	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III	m3	390,00		
	1950,0*0,20			390,00	
30	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	8 250,00		
	1800,0*4,50			8 100,00	
	20,0*1,50*5			150,00	
40	Podbudowy z kruszywo łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu kruszywo kamienne 3,5-63mm	m2	315,00		
	70*4,50			315,00	
50	Podbudowy z kruszywo łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu - pogrubienie o 15 cm do 30 cm [RMS=15]	m2	315,00		
	70,0*4,50			315,00	
60	Podbudowy z kruszywo łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu kruszywo kamienne 3,5-63mm	m2	4 590,00		
	1000,0*4,50			4 500,00	
	20,0*1,50*3			90,00	
70	Podbudowy z kruszywo łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu - potrącenie gr. 5 cm na 1000mb [RMS=5]	m2	-4 590,00		
	-4590			-4 590,00	
80	Podbudowy z kruszywo łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu kruszywo kamienne łamane 3,5-63mm	m2	8 250,00		
	1800,0*4,50			8 100,00	
	20,0*1,50*5			150,00	
90	Podbudowy z kruszywo łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu - potrącenie gr. 7 cm na 1000mb [RMS=7]	m2	-8 250,00		
	-1800,0*4,50			-8 100,00	
	-20,00*1,50*5			-150,00	
				-8 250,00	
100	Podbudowy z kruszywo łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu - kamień 0,0-31,5mm	m2	8 250,00		
110	Podbudowy z kruszywo łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu - minus 4 cm [RMS=4]	m2	-8 250,00		
Razem rozdział 1: Podbudowa z kłińca					

2 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Nawierzchnia

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2015-04-29 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
120u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa profilowo-wiążąca grubość po zagęszczeniu 4cm.	m2	6 990,00		
	1800,0*3,8			6 840,00	
	20,0*1,50*5			150,00	
130u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5 cm.	m2	6 810,00		
	1800,0*3,7			6 660,00	
	20,0*1,50*5			150,00	
140u	Formowanie poboczy śr. grubość 8cm z kamienia łamanego-klińca 0-61mm z zagęszczeniem mechanicznym - i mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze	m2	1 800,00		
	1800*0,5*2			1 800,00	
Razem rozdział 2: Nawierzchnia					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZERYTY BÓR - RÓŻA w km 0+000,00 do 1+800,00					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					