

45233140-2 Roboty drogowe
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Róza-Przeryty Bór dz. nr 507, 508 w km. 0+000,00 do 0+091,00 i 0+096,00 do 1+360,00

Poziom cen:lkw. 2015r. z regionu podkarpacia
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: 08-2014A-DROGA RÓŻĄ-PRZERYTY BÓR

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2015-04-29 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Podbudowa				
10	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	3 840,00		
	1200,0*3,2			3 840,00	
20	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV (minus 10 cm) [RMS=2]	m2	-3 840,00		
30	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III	m3	384,00		
	1200*3,20*0,10			384,00	
40	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	4 336,00		
	1200,0*3,20			3 840,00	
	(160,0-5,0)*3,20			496,00	
50	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	4 336,00		
	(1360-5,0)*3,20			4 336,00	
60	Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu - minus 10 cm [RMS=10]	m2	-4 336,00		
70	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu kruszywo kamienne 3,5-63mm	m2	4 336,00		
	(1360-5,0)*3,20			4 336,00	
80	Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu - minus 5 cm [RMS=5]	m2	-4 336,00		
90	Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu - kamień	m2	4 336,00		
100	Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu - minus 3 cm [RMS=3]	m2	-4 336,00		
Razem rozdział 1: Podbudowa					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Róza-Przeryty Bór dz. nr 507, 508 w km. 0+000,00 do 0+091,00 i 0+096,00 do 1+360,00					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					