

Kanalizacja PCV 200mm GRABINY dz. nr 247/3, 247/4 i 247/8

Identyfikator kosztorysu: SIEC KANALIZACJI GRABINY DZ. 247-3,
247-4, 247-8

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Kanalizacja PCV dn: 200 (od S4 do S2 i S2d przez S1a do S1 oraz od S1 do studzienki bez oznaczenia przy dz. 247/3)		
1.1	Roboty ziemne <Kp 25%>		
10	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3, kat.gruntu III (29,50+6,50+35,0+25,50)*1,00*1,80*0,90 39,0*1,0*1,80*0,90	m3	219,51 156,33 63,18
20	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m (29,50+6,50+35,0+25,50)*1,00*1,80*0,10 39,0*1,0*1,80*0,10	m3	24,39 17,37 7,02
30	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr.10 cm (29,50+6,50+35,0+25,50)*0,90*0,1 39,0*0,90*0,1	m3	12,20 8,69 3,51
40	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	24,39
50	Zасыpywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III 219,51-12,20	m3	207,31 207,31
60	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie ażurowe (29,50+6,50+35,0+25,50)*1,5*2 39,0*1,30*2	m2	390,90 289,50 101,40
1.2	Roboty montazowe		
70	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200 mm - typ ciężki (200x5,9mm) (29,50+6,50+35,0+25,50) 39,0	m	135,50 96,50 39,00
80	Studzienki rewizyjne głębokości do 2.0 m z rury karbowanej 425 mm - kineta przepływowa typ I z z rurą teleskopową i włazem żeliwnym 40t oraz pierścieniem odciążającym	studnia	4,00
90	Studzienki rewizyjne głębokości do 2.0 m z rury karbowanej 425 mm - kineta dopływ lewy i prawy typ 2 - z z rurą teleskopową i włazem żeliwnym 40t oraz pierścieniem odciążającym	studnia	2,00
100	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	135,50
2	INWENTARYZACJA		
110	Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----