

**45233140-2 Roboty drogowe  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE - GRABINY działka. 73/9**

Poziom cen: Ilkw. 2014r. z regionu podkarpacia
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: 05-2015-DROGA GRABINY -ZARZECZE

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 2014-08-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	PODBUDOWA gr 12 cm				
10	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu - kliniec 0-63mm 242,0*3,50	m2	847,00		
				847,00	
20	Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu - minus 7 cm [RMS=7]	m2	-847,00		
30	Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu - kamień 0,0-31,5mm 847	m2	847,00		
				847,00	
40	Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu - minus 4 cm [RMS=4]	m2	-847,00		
Razem rozdział 1: PODBUDOWA gr 12 cm					
2	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnia asfaltowa				
50u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5 cm. 242,0*3,10	m2	750,20		
				750,20	
60u	Formowanie poboczy śr. grubość 8 cm z kamienia łamanego-klińca z zagęszczeniem mechanicznym - i mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze 242,0*0,70*2	m2	338,80		
				338,80	
Razem rozdział 2: Nawierzchnia asfaltowa					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNE - GRABINY działka. 73/9					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					