

**45233140-2 Roboty drogowe
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE - GRABINY działka. 73/9**

Identyfikator kosztorysu: 05-2015-DROGA GRABINY -ZARZECZE

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-08-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	PODBUDOWA gr 12 cm <Kp 20%>		
10	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu - kliniec 0-63mm 242,0*3,50	m2	847,00 847,00
20	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu - minus 7 cm [RMS=7]	m2	-847,00
30	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu - kamień 0,0-31,5mm 847	m2	847,00 847,00
40	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu - minus 4 cm [RMS=4]	m2	-847,00
2	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnia asfaltowa		
50u	2-1 Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5 cm. 242,0*3,10	m2	750,20 750,20
60u	3-1 Formowanie poboczy śr. grubość 8 cm z kamienia łamanego-klińca z zagęszczeniem mechanicznym - i mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze 242,0*0,70*2	m2	338,80 338,80

----- Koniec wydruku -----