

45233140-2 Roboty drogowe
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul. LEŚNA w CZARNEJ w km 0+000,00 - 0+105,00 działka nr ewid.: 1098/10,
1098/8, 1098/6.

Identyfikator kosztorysu: 08-2015-DROGA UL. LEŚNA W CZARNEJ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2015-10-08 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Podbudowa z kłińca <Kp 30%>		
20	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych sortowanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu kruszywo kamienne 3,5-63mm	m2	336,00
	105,0*3,20		336,00
30	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu - potrącenie 3 cm [RMS=3]	m2	-336,00
	-105,0*3,20		-336,00
2	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnia		
40u	2-1 Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna, grubość po zagęszczeniu 5 cm.	m2	315,00
	105,0*3,0		315,00
50u	3-1 Formowanie poboczy śr. grubość 12 cm z kamienia łamanego-kłińca 0-61mm z zagęszczeniem mechanicznym - i mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze	m2	504,00
	360,0*2*0,70		504,00

----- Koniec wydruku -----