

## KOSZTORYS OFERTOWY 999-18-001

Budowa: Budowa chodnika w m. Jasień  
Lokalizacja: dz. 129, Jasień, Gmina Czempin

Zamawiający: .....

### Poziomy cen:

poziom cen robót.....  
poziom cen robocizny.....  
stawka robocizny kalkulacyjnej.....  
dopłata do robocizny ..... %  
poziom cen materiałów.....  
poziom cen sprzętu.....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....  
zysk od R+S+Ko.....  
dopłata / opust od całości..... %  
podatek VAT..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Sporządzający: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

**KOSZTORYS OFERTOWY 999-18-001**

Budowa: Budowa chodnika w m. Jasień  
Lokalizacja: dz. 129, Jasień, Gmina Czempin

Investor: .....

KOSZTORYS 999-18-001

Strona 1

14-08-2018

				SYKAL		
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty przygotowawcze ( D00.00.00, D.01.01.01)				
1	1	KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,096	.....	.....
2		Roboty rozbiórkowe ( D.01.02.04)				
2	2	KNNR N006-08-06-02-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	55,000	.....	.....
2	3	KNR 231-08-12-03-00 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	3,712	.....	.....
2	4	KNR 231-08-15-01-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	12,000	.....	.....
2	5	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	6,787	.....	.....
2	6	KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką krotność 4	m <sup>3</sup>	6,787	.....	.....
2	7	KNR 231-20-01-10-00 Cięcie szczelin w nawierzchni z min-bitumicznej głęb 6 cm	metr	5,000	.....	.....
3		Roboty ziemne ( D.02.01.01, D.02.03.01)				
3	8	KNNR N001-02-02-04-00 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km- zgodnie z tabelą robót ziemnych	m <sup>3</sup>	34,925	.....	.....
3	9	KNNR N001-02-08-02-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych krotność 4	m <sup>3</sup>	34,925	.....	.....
3	10	KNR 201-03-13-02-00 Formowanie nasypów ręcznie ziemią dowożoną samochodami wywrotkami grunt kat 3-4	m <sup>3</sup>	21,600	.....	.....
3	11	KNNR N001-04-08-03-00 Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami w gruncie sypkim kat 1-2	m <sup>3</sup>	21,600	.....	.....
4		Korytowanie i profilowanie podłoża ( D.04.01.01)				
4	12	KNNR N006-01-03-01-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii gruntu 2/4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	175,560	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5		Krawężniki i obrzeża ( D.08.01.01, D.08.03.01)				
5	13	KNR 231-04-01-04-00 Rowek pod obrzeże o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	95,800	.....	.....
5	14	KNR 231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	11,000	.....	.....
5	15	KNR 231-04-02-04-00 Ława betonowa pod krawężnik i obrzeża z oporem	m <sup>3</sup>	7,850	.....	.....
5	16	KNR 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	60,000	.....	.....
5	17	KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	95,800	.....	.....
5	18	KNR 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy na płask 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	6,000	.....	.....
6		Podbudowy ( D.04.05.01, D04.06.01)				
6	19	KNNR N006-01-11-01-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm o Rm=2,5MPa	m <sup>2</sup>	121,060	.....	.....
6	20	KNNR N006-01-09-03-00 Podbudowa betonowa RM 6-9MPa grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	54,500	.....	.....
7		Nawierzchnie ( D.05.03.23)				
7	21	KNNR N006-05-02-02-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m <sup>2</sup>	121,060	.....	.....
7	22	KNNR N006-05-02-03-01 Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej kolorowej betonowe grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	54,500	.....	.....
7	23	KNKB 006-11-02-08-00 Remont chodnika przełożenie kostki gr. 6cm na pods. cement-piaskowa	m <sup>2</sup>	5,000	.....	.....
8		Regulacja pionowa studzienek i zaworów (D.03.02.01)				
8	24	KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3,000	.....	.....
9		Roboty wykończeniowe (D.06.01.01)				
9	25	KNNR N001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	30,500	.....	.....
9	26	KNNR N001-05-07-02-00 Humusowanie skarp - dodatek za 1 cm grub humusu krotność 5, łącznie 10cm	m <sup>2</sup>	30,500	.....	.....
9	27	KNR 231-03-15-02-00 Wypełnienie szczelin 4 cm betonem między krawężnikiem a jezdnią	metr	60,000	.....	.....



**PRZEDMIAR ROBÓT 999-18-001**

Budowa: Budowa chodnika w m. Jasień  
Lokalizacja: dz. 129, Jasień, Gmina Czempin

Investor: .....

PRZEDMIAR 999-18-001

Strona 1

14-08-2018

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty przygotowawcze ( D00.00.00, D.01.01.01)		
1	1	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,096
2			Roboty rozbiórkowe ( D.01.02.04)		
2	2	KNNR N006-08-06-02-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	55,000
2	3	KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	3,712
2	4	KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	12,000
2	5	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	6,787
2	6	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką krotność 4	m <sup>3</sup>	6,787
2	7	KNR 231-20-01-10-00	Cięcie szczelin w nawierzchni z min-bitumicznej głęb 6 cm	metr	5,000
3			Roboty ziemne ( D.02.01.01, D.02.03.01)		
3	8	KNNR N001-02-02-04-00	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km- zgodnie z tabelą robót ziemnych	m <sup>3</sup>	34,925
3	9	KNNR N001-02-08-02-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych krotność 4	m <sup>3</sup>	34,925
3	10	KNR 201-03-13-02-00	Formowanie nasypów ręcznie ziemią dowożoną samochodami wywrotkami grunt kat 3-4	m <sup>3</sup>	21,600
3	11	KNNR N001-04-08-03-00	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami w gruncie sypkim kat 1-2	m <sup>3</sup>	21,600
4			Korytowanie i profilowanie podłoża ( D.04.01.01)		
4	12	KNNR N006-01-03-01-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii gruntu 2/4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	175,560
5			Krawężniki i obrzeża ( D.08.01.01, D.08.03.01)		
5	13	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod obrzeże o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	95,800
5	14	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	11,000
5	15	KNR 231-04-02-04-00	Ława betonowa pod krawężnik i obrzeża z oporem	m <sup>3</sup>	7,850
5	16	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	60,000
5	17	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	95,800
5	18	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy na płask 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	6,000
6			Podbudowy ( D.04.05.01, D04.06.01)		
6	19	KNNR N006-01-11-01-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm o Rm=2,5MPa	m <sup>2</sup>	121,060

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
6	20	KNNR	N006-01-09-03-00 Podbudowa betonowa RM 6-9MPa grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	54,500
7	Nawierzchnie		( D.05.03.23)		
7	21	KNNR	N006-05-02-02-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m <sup>2</sup>	121,060
7	22	KNNR	N006-05-02-03-01 Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej kolorowej betonowe grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	54,500
7	23	KNKB	006-11-02-08-00 Remont chodnika przełożenie kostki gr. 6cm na pods. cement-piaskowa	m <sup>2</sup>	5,000
8	Regulacja pionowa studzienek i zaworów		(D.03.02.01)		
8	24	KNR	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3,000
9	Roboty wykończeniowe		(D.06.01.01)		
9	25	KNNR	N001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	30,500
9	26	KNNR	N001-05-07-02-00 Humusowanie skarp - dodatek za 1 cm grub humusu krotność 5, łącznie 10cm	m <sup>2</sup>	30,500
9	27	KNR	231-03-15-02-00 Wypełnienie szczelin 4 cm betonem między krawężnikiem a jezdnią	metr	60,000