

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont szatni stadionu miejskiego  
ADRES INWESTYCJI : Czempień, ul. Kolejowa 41  
INWESTOR : Gmina Czempień  
ADRES INWESTORA : ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempień

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Jakub Nowak  
DATA OPRACOWANIA : 11.02.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                    zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.02.2019

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje:

- 1) Rozebranie boazerii, wyrównanie i malowanie ścian w szatniach
- 2) Skucie istniejących płytek i wykonanie nowych okładzin na ścianach i podłodze w toaletach i prysznicach
- 3) Wykonanie nowych sufitów podwieszanych w szatniach
- 4) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w szatniach, toaletach i prysznicach
- 5) Demontaż i zamontowanie nowych wyłączników światła w szatniach, toaletach i prysznicach
- 6) Demontaż i zamontowanie opraw oświetleniowych w szatniach, toaletach i prysznicach
- 7) Demontaż i zamontowanie nowych umywalek, ustępów, baterii natryskowych

Minimalne parametry materiałów:

1. Płytki ścienne
  - siła wiązania (kleje ceramiczne) -  $\geq 1,8$  N/mm<sup>2</sup>
  - siła wiązania (kleje dyspersyjne) -  $\geq 1,7$  N/mm<sup>2</sup>
  - siła wiązania (kleje z żywic reaktywnych) -  $\geq 8,1$  N/mm<sup>2</sup>
2. Płytki podłogowe
  - nasiąkliwość wodna -  $\leq 0,5\%$  (wg normy EN-14411:2012)
  - odporność na płamienie - minimum klasa 5 (wg normy EN-14411:2012)
  - odporność chemiczna na kwasy i zasady o niskim stężeniu - Klasa LA(V) (wg normy EN-14411:2012)
  - odporność chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stężeniu - Klasa HB(V) (wg normy EN-14411:2012)
  - odporność na środki domowego użytku i dodatki do wody basenowej - Klasa A(V) (wg normy EN-14411:2012)
3. Farba
  - odporność powłoki na szorowanie na mokro - Klasa I (wg normy PN-EN 13300)
4. Łączniki oświetleniowe
  - łącznik 2-biegunowy
  - klasa szczelności IP20
5. Oprawy LED
  - stopień szczelności IP20
  - odporność na uderzenia IK07
  - strumień świetlny -  $\geq 2500$  lm
  - temperatura barwowa - 3000, 4000 K
  - sposób montażu - natynkowy
6. Umywalka porcelanowa
  - spełnianie wymagań normy EN 14688:2006
  - umywalka owalna z otworem przelewowym do armatury
7. Miska ustępowa
  - miska przyścienna
  - montowana do posadzki

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Roboty budowlane</b>				
1 d.1	Rozebranie boazerii	m <sup>2</sup>	80.860		
2 d.1	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m <sup>2</sup>	80.860		
3 d.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	80.860		
4 d.1	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m <sup>2</sup>	80.860		
5 d.1	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m <sup>2</sup>	39.080		
6 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	39.080		
7 d.1	Skucie starej glazury i tynku - analogia	m <sup>2</sup>	80.880		
8 d.1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	80.880		
9 d.1	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	80.880		
10 d.1	Montaż drzwi z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>	3.600		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>2 Roboty elektryczne</b>					
11 d.2	Demontaż łączników instalacyjnych	szt.	6.000		
12 d.2	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	6.000		
13 d.2	Montaż nowych włączników	szt.	6.000		
14 d.2	Montaż opraw LED	kpl.	6.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>3 Roboty sanitarne</b>					
15 d.3	Demontaż umywalki	kpl.	2.000		
16 d.3	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	2.000		
17 d.3	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie	szt.	2.000		
18 d.3	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie	szt.	2.000		
19 d.3	Demontaż ustępu	kpl.	2.000		
20 d.3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	2.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: