

PRZEDMIAR ROBÓT 999-18-004

BRANŻA DROGOWA

Budowa: Budowa ścieżki pieszo- rowerowej od ul. Wybickiego do ul. Borówko
Stare w Czempiniu
Lokalizacja: dz.1351/2, 1291, Obręb Czempiń, Gmina Czempiń

Inwestor: Gmina Czempiń
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25

Sporządzający: Mgr inż. Dariusz Pasterkiewicz

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 01-10-2018

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 999-18-004

Budowa: Budowa ścieżki pieszo- rowerowej od ul. Wybickiego do ul. Borówko
Stare w Czempiniu
Lokalizacja: dz.1351/2, 1291, Obręb Czempień, Gmina Czempień
Zamawiający: Gmina Czempień
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25

PRZEDMIAR 999-18-004

Strona 1

01-10-2018

DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U

- 1 Roboty przygotowawcze
 - 2 Roboty ziemne
 - 3 Korytowanie i profilowanie podłoża
 - 4 Krawężniki i obrzeża
 - 5 Podbudowy
 - 6 Nawierzchnie
 - 7 Regulacja pionowa studzienek i zaworów
 - 8 Roboty wykończeniowe
-

PRZEDMIAR ROBÓT 999-18-004

Budowa: Budowa ścieżki pieszo- rowerowej od ul. Wybickiego do ul. Borówko
Stare w Czempiniu
Lokalizacja: dz.1351/2, 1291, Obręb Czempień, Gmina Czempień
Inwestor: Gmina Czempień
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25

PRZEDMIAR 999-18-004

Strona 1

01-10-2018

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Roboty przygotowawcze					
1	1	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,076
1	2	KNR 201-01-09-03-00	Ręczne ścinanie i podcinanie gałęzi drzew i krzewów	HA	0,010
1	3	KNR 221-01-07-03-00	Zabezpieczenie drzew średnicy do 30 cm na okres robót	szt	31,000
2 Roboty ziemne					
2	4	KNNR N001-01-13-01-00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm	m ²	283,740
2	5	KNNR N001-01-13-02-00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką - dodatkowo za 5 cm grub krotność=3, łącznie 30 cm	m ²	283,740
2	6	KNR 201-09-08-02-01	Załad kop 0,6 m ³ gr kat 3 z transp do 1,0 km wywr 10 MG- humus	m ³	77,560
2	7	KNR 201-09-08-05-01	Dod kop 0,6 transp 0,5 km gr kat 3-4 wywr 10 MG drogi grunt- humus krotność=8, łącznie 5km	m ³	77,560
2	8	KNNR N001-02-02-04-00	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m ³ w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m ³	0,560
2	9	KNNR N001-02-08-02-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych krotność 4, łącznie 5km	m ³	0,560
2	10	KNNR N001-03-11-02-00	Ręczne formowanie nasypów z ziemi kat 3-4 dostarczanej wywrotką	m ³	45,550
2	11	KNNR N001-04-08-03-00	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami w gruncie sypkim kat 1-2	m ³	45,550
3 Korytowanie i profilowanie podłoża					
3	12	KNNR N006-01-03-01-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii gruntu 2/4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	283,740
4 Krawężniki i obrzeża					
4	13	KNR 231-04-02-04-00	Ława betonowa pod obrzeża betonowe z oporem	m ³	6,830
4	14	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 25x6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	151,700
5 Podbudowy					
5	15	KNNR N006-01-11-01-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm o Rm=2,5MPa	m ²	238,180
6 Nawierzchnie					
6	16	KNNR N006-05-02-02-00	Ścieżka z kostki brukowej szarej bezfazowej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m ²	238,180

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7			Regulacja pionowa studzienek i zaworów		
7	17	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1,000
8			Roboty wykończeniowe		
8	18	KNNR N001-05-07-01-00	Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm	m ²	75,600
8	19	KNNR N001-05-07-02-00	Humusowanie skarp - dodatek za 1 cm grub humusu krotność=5, łącznie 10 cm	m ²	75,600