

**PZREDMIAR ROBÓT**  
**BUDOWA CHODNIKA W BOROWIE - I etap 230 m**

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0.23
<b>II</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2	45110000-1	02.03.01	Plantowanie poboczy i pasów zieleni -grunt kat.I-II 230,00x2,25=	m2	518.00
<b>III</b>			<b>ODWODNIENIE</b>		
3	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacji deszczowej	szt.	5.00
4	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	2.00
5	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	1.00
<b>IV</b>			<b>PODBUDOWA</b>		
6	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni zjazdów w gruncie kat.II-IV o śr. głębokości 35cm z wywozem nadmiaru gruntu poza teren budowy	m2	106.00
7	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV o średniej głęb.10cm pod konstrukcję chodnika z wywozem nadmiaru gruntu poza teren budowy-wg tabeli	m2	345.00
8	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję chodnika i zjazdów 106,00+345,00=,00=	m2	451.00
9	45233140-2	04.02.02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z piasku grubości 15 cm ( zjazdy)	m2	106.00
10	45233140-2	04.06.01	Podbudowa z betonu B 7,5 grubości 12 cm na zjazdach do posesji	m2	106.00
<b>V</b>			<b>NAWIERZCHNIA</b>		
11	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce cement.- piask.- zjazdy	m2	106.00
<b>VI</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
<b>VII</b>			<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
<b>VIII</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>		
12	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm	m2	345.00
13	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ławie żwirowej 12x3 cm	mb	470.00