

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ w BOROWIE gm. CZEMPIŃ - 130mb

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
I					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,13
2	45100000-8	01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-20 cm, odwóz poza teren budowy	szt	4,00
3	45100000-8	01.02.01	Karczowanie pni ściętych drzew z odwozem poza teren budowy	szt	4,00
4	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni brukowcowej z odwozem brukowca poza teren budowy 130,00x2,90	m2	377,00
5	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej i podbudowy gruzu poza teren budowy 130,00x2,80	m2	364,00
6	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 na podsypce cem.- piask. z odwozem gruzu poza teren budowy	mb	170,00
II					
ROBOTY ZIEMNE					
7	45110000-1	02.01.01	Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparkami w gruncie kat. II-IV pod kanalizację deszcz. z transp.gruntu poza teren budowy przykanaliki 18,00x0,50x1,00 = 9,00 studzienki ściekowe 1,0x0,75x1,00x 6 = 4,50	m3	13,50
8	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów-zasypanie wykopów po wyk. kanalizacji gruntem kat.I z ukopu wraz z zagęszczeniem-zasypanie kanalizacji poz.6x75%	m3	10,00
9	45110000-1	02.03.01	Plantowanie poboczy i pasów zieleni -grunt kat. kat.I-II 100,00x3,00=	m2	300,00
III					
ODWODNIENIE					
10	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 160/4 mm	mb	18,00
11	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów bet. średn.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	6,00
12	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacji sanitarnej	szt.	5,00
13	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	2,00
IV					
PODBUDOWA					
14	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni w gruncie kat.II-IV o śr. głębokości 40cm z wywozem nadmiaru gruntu poza teren budowy wg zestawienia	m2	780,00
15	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni zjazdów w gruncie kat.II-IV o śr. głębokości 30cm z wywozem nadmiaru gruntu poza teren budowy wg zestawienia	m2	35,00
16	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV o średniej głęb.10cm pod konstrukcję chodnika z wywozem nadmiaru gruntu poza teren budowy-wg tabeli	m2	256,00
17	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję naw.jezdni i zjazdów 790,00+36,00=	m2	815,00
18	45233140-2	04.02.02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z piasku grubości 15 cm (zjazdy)	m2	35,00

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ w BOROWIE gm. CZEMPIŃ - 130mb

19	45233140-2	04.05.01	Wzmocnienie podłoża pod konstrukcję jezdni warstwą z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 10 cm	m2	780,00
20	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm - jw.	m2	780,00
21	45233140-2	04.06.01	Podbudowa z betonu B 7,5 grubości 12 cm na zjazdach do posesji	m2	35,00
22	45233140-2	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wg tabeli	m2	780,00
23	45233140-2	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem w il.0,5 kg /m2	m2	780,00
V					
			NAWIERZCHNIA		
24	45233140-2	05.03.05	Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0/16 o stabilności >8,0 kN - grubości 7cm	m2	780,00
25	45233140-2	05.03.05	Warstwa ścieralna z bet.asfaltowego 0/12,8 o stabilności>5,5 kN - grubości 5cm	m2	780,00
26	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej zjazdu	m2	35,00
VI					
			ROBOTY WYKONCZENIOWE		
27	45110000-1	06.01.01	Humusowanie z obsianiem nasionami traw- grubość warstwy humusu 5,0 cm jak poz.9	m2	300,00
VII					
			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
28	45233221-4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi-linie na przejściach 4,00x0,50x6=	m2	12,00
29	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu A i D - folia typu 2	szt.	3,00
VIII					
			ELEMENTY ULIC		
30	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężniów betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu B15 - wg KPED 03.10	mb	168,00
31	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm	m2	256,00
32	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ławie żwirowej 12x3 cm	mb	95,00
33	45233140-2	08.05.01	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej szer.20 cm na ławie betonowej z betonu B15	mb	168,00
IX					
			ZIELEŃ DROGOWA		
34	45110000-1	09.01.01	Posadzenie drzew wolnostojących klonu zwyczajnego odmiany Globosum z wyprowadzoną koronką wraz z opalikiem-zgodnie z opisem technicznym	szt	7,00