



POMPY I DMUCHAWY NA STELAŻU WYPOSAZONYM
W PODKŁADY ANTYWIBRACYJNE.
DOPUSZCZA SIĘ MONTAŻ WSZYSTKICH POMP NA JEDNYM STELAŻU

NA ETAPIE REALIZACJI DOPUSZCZA SIĘ
NIEZNACZNE ZMIANY W PRZEBIEGU RUROCIĄGÓW
Z ZACHOWANIEM ZAPROJEKTOWANEJ ARMATURY
ORAZ ŚREDNIC RUROCIĄGÓW PO KONSULTACJACH
Z PROJEKTANTEM.

UWAGA! RUROCIĄGI PROWADZIĆ NA PODPORACH SYSTEMOWYCH MOCOWANYCH
DO POSADZKI, STOSOWAĆ OBEJMY PEŁNE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED
PRZEMIESZCZENIEM SIĘ RUROCIĄGÓW W TRAKCIE PRACY

UWAGA! PRZED MONTAŻEM DRUROWANIA DOKŁADNIE ZANIWELOWAĆ
WYSOKOŚCI POSZCZEGÓLNYCH PRZYŁĄCZY FILTRÓW.

UWAGA! URZĄDZENIA DOKŁADNIE WYPOZIOMOWAĆ PRZED OSTATECZNYM
ZAKOTWIENIEM DO PODSTAW FUNDAMENTÓW

POSADOWIENIE ZGODNIE Z ODPOWIEDNIM PROJEKTEM BUDOWLANYM

OZNACZENIA SKRÓTÓW

- K - Kolano
- ZK - zawór kulowy
- KZ - kłapa zwrotna
- ZZ - zawór zwrotny
- P-NR - Przepustnica z napędem ręcznym
- P-NP - Przepustnica z napędem pneumatycznym
- K45 - Kolano 45 stopni
- R - Redukcja
- RW - Redukcja wewnętrzna
- T - Trójnik
- TK - Tuleja kotnierzowa
- Kł. - Kotnierz
- ENKO - przepływomierz ENKO
- PK - przejście kotnierzowe

Ul. Powstańców Wielkopolskich 24
62-300 Września
tel. 691 683 350, 691 737 853
biuro@nentech.pl

NENTECH S.C.

Opracował	mgr inż. Karol Szambelańczyk	podpis
Opracował	mgr inż. Łukasz Weber	podpis
Projektant	inż. Ryszard Szambelańczyk	nr upr. 373/PW/90
Obiekt	SUW Czempień	skala 1 : 25
Tytuł rysunku	Budynek SUW - Przekrój A-A	data 12.2010
Investor	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu, ul. Polna 2	rys. nr 2