



**Urząd Gminy**  
**ul. 24 Stycznia 25**  
**64-020 Czempin**

**dot. przetargu na budowę II etapu rurociągu tłoczego Czempin - Borowo**

W odpowiedzi na pismo nr IT.7023-14/07 z dnia 6 kwietnia 2011 roku uprzejmie informuję :

1. Studnia nr K14 nie została wykreślona z projektu, lecz zmieniono jej lokalizację i funkcję z studni czyszczakowej na studnię włączeniową, która ma być wyposażona na tym etapie realizacji tylko w zasuwę odcinającą. Trójnik służy natomiast do podłączenia przedmiotowej studni do rurociągu tłoczego średnicy 180 mm. W kosztorysie ofertowym należy, więc zamiennie skosztorysować tylko uzbrojenie studni włączeniowej opisane powyżej.
  2. Technologię wykonania robót ziemnych dla etapu II przyjęto taką samą jak przewidywał projekt budowlano-wykonawczy dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W kosztorysie inwestorskim dla II etapu ujęto wywiezienie nadmiaru urobku z wykopu między studniami K15-K14 w ilości 33 m<sup>3</sup> na odległość 15 km w wartości netto około 2 600,0 zł. Podobne ilości nadmiaru urobku i wartość robót występuje na odcinku pomiędzy studniami K14 - K13. Łączna, więc wartość robót obejmująca wywóz urobku z wykopów na odległość 15 km wynosi netto około 5 200,0 zł. Inwestor może odstąpić od powyższych prac, jeżeli właściciele nieruchomości wyrażą zgodę na rozplantowanie urobku z wykopów poza pasem zajęтым na ich wykonanie.
- 