

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

Budowa: **Zespół boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Borowo**
Obiekt: **Odwodnienie zespołu boisk**
Rodzaj robót: **Instalacyjne**
Lokalizacja: **Borowo, działka nr 320/15**
Gmina Czempin

Inwestor: Gmina Czempin
ul.24 Stycznia 25, 64-020 Czempin

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Opracował:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

Budowa: Zespół boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Borowo

Obiekt: Odwodnienie zespołu boisk

Rodzaj robót: Instalacyjne

Lokalizacja: Borowo, działka nr 320/15

Gmina Czempień

Inwestor: Gmina Czempień

ul.24 Stycznia 25, 64-020 Czempień

stawka robocizny kalkulacyjnej

narzuty kosztów pośrednich od R+S

zysk od R+S+Ko

podatek VAT

KOSZTORYS

Strona 1

18-02-2011

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Odwodnienie boisk
	OGÓŁEM
	OGÓŁEM NETTO					

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

Budowa: Zespół boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Borowo

Obiekt: Odwodnienie zespołu boisk

Rodzaj robót: Instalacyjne

Lokalizacja: Borowo, działka nr 320/15

Gmina Czempień

Inwestor: Gmina Czempień

ul.24 Stycznia 25, 64-020 Czempień

KOSZTORYS

Strona 1

18-02-2011

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ SYKAL
1		Odwodnienie boisk				
1	1	KNNR N001-02-10-03-01 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 3-4 na odkład	m ³	163,50
1	2	KNNR N001-03-05-02-00 Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności - dokop ręczny	m ³	18,17
1	3	KNR 228-07-03-02-00 Ułożenie drenażu z rur z tworzywa z włókniną kokosową w zwoju ø 80 mm	metr	355,20
1	4	KNR 228-07-03-03-00 Ułożenie drenażu z rur z tworzywa z włókniną kokosową w zwoju ø 113 mm	metr	125,70
1	5	KNNR N004-13-21-01-00 Analogia. Montaż kształtek drenarskich - trójnik ø 113x80 mm	szt	17,00
1	6	KNNR N004-13-21-01-00 Analogia. Montaż kształtek drenarskich - zaślepka rury ø 113 mm	szt	2,00
1	7	KNNR N004-13-21-01-00 Analogia. Montaż kształtek drenarskich - zaślepka rury ø 80 mm	szt	18,00
1	8	KNNR N001-06-08-02-00 Podsypka i obsypka filtracyjna z gotowego żwiru frakcji 32 mm	m ³	59,48
1	9	KNNR N004-14-11-04-00 Zасыпка rur drenarskich piaskiem, grub 25 cm	m ³	60,11
1	10	KNNR N004-14-11-01-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm	m ³	1,59
1	11	KNNR N004-13-08-02-00 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC kl.S ø 160x4,7 mm łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	26,00
1	12	KNNR N004-14-17-02-00 Studzienka kanalizacyjna "WAVIN" ø 315 L=1,20 m z pokrywą żeliwną A15	szt	1,00
1	13	KNNR N004-14-11-04-00 Zасыpanie rur piaskiem 30 cm ponad wierzch rury wraz z ubiciem gruntu	m ³	11,70
1	14	KNNR N001-02-14-01-10 Zасыpanie wykopów spycharką 100 KM z zagęszczeniem spycharką warstwami grub 30 cm w gruncie kategorii 1-2 - grunt z wykopu	m ³	44,97
1	15	KNNR N001-02-05-04-10 Roboty ziemne z hałd koparką przedsiębną 0,60 m ³ kat 1-3 z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - wywiezienie ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	136,70

